

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS			
01.01	u	Limpieza y retirada manual de fibrocemento. Limpieza y retirada manual de los restos de la cubierta de fibrocemento, según lo establecido en el RD 396/2006; incluso pp. de carga, transporte y retirada a vertedero autorizado.	7,243,72
		SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
01.02	u	Carga y transporte a vertedero de vagones isoterms y silo. Retirada de los contenedores isoterms, así como otros elementos similares ,incluso parte proporcional de carga y transporte a vertedero autorizado.	184,06
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO con SEIS CÉNTIMOS	
01.03	u	Limpieza y retirada de escombros existentes en parcela. Limpieza y retirada de escombros existentes en parcela, incluso carga sobre camión y retirada a vertedero.	354,75
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
01.04	ud	Poda arbolado hasta una altura de 4 m. Poda de masas arboladas hasta una altura de cuatro metros, siendo utilizada para la operación un motosierra de poda, en terrenos donde no esté comprometida la estabilidad del operario por la pendiente.Incluye el apilado de residuos, carga y transporte a vertedero.	34,29
		TREINTA Y CUATRO con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
01.05	u	Despeje desbroce s 100m2 maquina Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100 m2, incluso arranque de árboles y tocones con diámetro inferior a 30 cm. y retirada de escombros a vertedero.	22,39
		VEINTIDOS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
01.06	u	Rotura y eliminación de cristales existentes en edificio a reha. Rotura y eliminación de cristales existentes en fachada del edificio del antiguo matadero. Incluso apilado para posterior carga y transporte a vertedero, carga y transporte a vertedero incluidos.	878,80
		OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO con OCHENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES			
02.01	m ²	Demolición de losas de escalera. Demolición de losa de escaleras, con máquina excavadora liebherr sobre neumáticos o equivalente. Incluso parte proporcional de martillo rompedor si fuese necesario; según NTE/ADD-11 y pliego de condiciones. Sin incluir carga sobre camión ni transporte a vertedero.	11,38
		ONCE con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
02.02	m ²	Demolición de forjados, incluos P.P. de pavimentos y albañilería Demolición de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas de hormigón o cerámica, incluso parte proporcional de pavimentos y albañilería, con máquina excavadora liebherr 914 o equivalente; según NTE/ADD-11 y especificaciones del pliego de condiciones. Sin incluir carga sobre camión ni retirada de escombros a vertedero.	4,84
		CUATRO con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
02.03	m ³	Demolición de estructura de H-armado. Demolición de pilares, jácenas, losas y muros de hormigón armado, con máquina excavadora liebherr 914 , o equivalente; incluso parte proporcional de martillo rompedor si fuese necesario; según NTE/ADD-11 y pliego de condiciones. Sin incluir carga sobre camión, ni transporte a vertedero.	25,51
		VEINTICINCO con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
02.04	m ³	Demolición de fábricas de ladrillo. Demolición de fábrica de ladrillo perforado, con máquina excavadora liebherr 914 o equivalente, según NTE/ADD-9 y especificaciones del pliego de condiciones; Sin incluir carga sobre camión, ni transporte a vertedero.	10,89
		DIEZ con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
02.05	m ²	Demolición de solera H-masa. Demolición de solera de hormigón en masa de hasta 50cm de espesor, con excavadora liebherr 914 o equivalente, incluso parte proporcional de martillo percutor si fuese necesario; según NTE/ADD-19 y especificaciones del pliego de condiciones.. Sin incluir carga ni transporte a vertedero.	7,71
		SIETE con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
02.06	m ³	Demolición de cimentación de HA. Demolición de cimentación de hormigón armado, con máquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte proporcional de martillo percutor si fuese necesario, según NTE/ADD-19. y especificaciones del pliego de condiciones. Sin incluir carga sobre camión, ni transporte a vertedero.	14,49
		CATORCE con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
02.07	m ³	Demolición de muros de mampostería. Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con máquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte proporcional de martillo percutor si fuese necesario; según NTE/ADD-13 y pliego de condiciones . Sin incluir carga, ni transporte a vertedero.	8,70
		OCHO con SETENTA CÉNTIMOS	
02.08	m ³	Demolición de muro de bloque de hormigón Demolición de muros de bloque de hormigón, de espesor variable, con máquina excavadora liebherr, o similar, incluso parte proporcional de martillo percutor si fuese necesario; según NTE/ADD-19 y pliego de condiciones, sin incluir carga, ni transporte a vertedero.	7,71
		SIETE con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
02.09	m	Demolición de bordillo incluso pp de corte con maq. de disco. Demolición de bordillo con máquina retroexcavadora, con parte proporcional de martillo percutor si fuese necesario, incluso pp de corte con máquina de disco, hasta 30 cm.;incluso retirada de escombros y carga, transporte a vertedero.	5,46
		CINCO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
02.10	m ²	Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica. Demolición de pavimento de baldosa hidráulica mediante medios mecánicos, incluso pp de solera hasta 30 cm. Carga sobre camión y retirada a vertedero incluidos.	8,74
		OCHO con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
02.11	u	Demolición de arquetas existentes. Ud de demolición de arqueta de hormigón en masa o ladrillo, con martillo rompedor, según especificaciones del pliego de condiciones. Incluso parte proporcional de carga y transporte a vertedero.	65,16
		SESENTA Y CINCO con DIECISEIS CÉNTIMOS	
02.12	m ³	Carga de escombros a camión. Carga de escombros con pala cargadora de neumáticos de 270cvb, sobre camión, incluso humedecido.	2,59
		DOS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.13	m³	Transporte de escombros, con camión a vertedero autorizado. Transporte de escombros con camión volquete de carga máxima 15 t. y velocidad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, sin incluir carga.	4,42

CUATRO con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03 VARIOS			
03.01	m³	Relleno extendido de material seleccionado	7,66
		Relleno y extendido de material seleccionado de la demolición, previo tratado en obra para su utilización, con medios mecánicos, colocado mediante pala cargadora incluso compactación, con rodillo compactador, en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Próctor normal, según NTE/ADZ-12.	
		SIETE con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
03.02	m³	Relleno extendido prestamo	10,79
		Relleno y extendido de material adecuado, con medios mecánicos, colocado mediante pala cargadora incluso compactación, con rodillo de compactación, en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Próctor normal, según NTE/ADZ-12.	
		DIEZ con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.03	ud	Acometida y suministro de agua de obra para riego	747,40
		Ejecución de acometida y suministro de agua para obra, incluso parte proporcional de contador y piezas especiales.	
		SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE con CUARENTA CÉNTIMOS	
03.04	m³	Relleno con gravín 6/12	17,68
		Relleno con gravín 6/12 en tongadas de 25 cm, incluso humectado y compactado con bandeja vibratoria al 95% del Próctor normal, según NTE/ADZ-12.	
		DIECISIETE con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
03.05	m²	Tabicón alig LCP 24x11.5x9	14,67
		Tabicón aligerado de 9 cm. de espesor, realizado con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra, con juntas de 1 cm. de espesor, incluso replanteo, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según NBE-FL-90 y NTE-PTL.	
		CATORCE con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
03.06	m²	Muro esbelto BHO 40x20x20cm	46,37
		Muro esbelto de fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm., recibidos con mortero de cemento M-5a (1:6), realizado con encadenados de hormigón armado cada 5 hiladas horizontales y relleno de senos con hormigón armado con 2 ø 12 cada 5 hiladas, incluso replanteo, aplomado y nivelado, corte, preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas y limpieza, según NTE/FFB-11.	
		CUARENTA Y SEIS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
03.07	m	Bajante ext circular PVC Ø110 JP 40% acc	25,59
		Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, diámetro 110 mm, junta pegada, de color gris. Con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.	
		VEINTICINCO con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.08	m	Colector colgado PVC DN 125 30% acc	25,43
		Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 125 mm, según la norma UNE EN 1401-I. Con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de elementos de fijación.	
		VEINTICINCO con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
03.09	m	Bajante ext circular PVC Ø90 JP 30% acc	14,87
		Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, diámetro 90 mm, junta pegada, de color gris. Con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.	
		CATORCE con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
03.10	ud	Puerta de chapa lisa 90x200	139,75
		Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.	
		CIENTO TREINTA Y NUEVE con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
03.11	U	PA a justificar	3.000,00
		Partida alzada a justificar por parte del contratista.	
		TRES MIL	
03.12	u	Pozo resalto rect prof 200	779,98
		Recrecido de pozo existente, rectangular, de dimensiones interiores 80x150 cm y 200 cm de profundidad libre, construido con muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo de resistencia R-100 kg/cm², con juntas de mortero M-40 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente con mortero 1:3. Sobre solera de hormigón HM-10/B/20/IIa de 20 cm de espesor, con pendiente. Cubierto con losa de hormigón armado con redondos de acero Ø10 mm, encofrada, y tapa y cerco de fundición. Incluso pates de polipropileno cada 30 cm. Conexión al exterior mediante tubo de PVC corrugado de 600 mm de diámetro. Totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
NTE-ISA-17 adaptada a la legislación vigente respecto a la utilización del fibrocemento.			SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD			
SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES			
04.01.01	u	Casco de seguridad Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, marcado CE, amortizable en 10 usos.	0,20
04.01.02	u	Amortiguador ruido c/arnés amtz4 Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro usos.	1,85
04.01.03	u	Juego zapato de seguridad Juego de zapatos de seguridad tipo S3, amortizable en tres usos.	5,89
04.01.04	ud	gafas anti impacto Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	0,80
04.01.05	ud	Semi-mascarilla 1 filtro Mascarilla 1 filtro.	2,72
04.01.06	ud	peto reflectante amarillo Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	2,80
04.01.07	ud	Par de guantes de vacuno Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	3,60
TRES con SESENTA CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCION ANTINCENDIO			
04.02.01	ud	Extintor de polvo ABC 6 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.	59,86
CINCUENTA Y NUEVE con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR			
04.03.01	u	Banco madera 5 persn amtz 2 Banco de madera con capacidad para cinco personas, amortizable en dos usos.	12,94
04.03.02	u	Recipiente recoge desp amtz 1 Recipiente para recogida de desperdicios.	32,38
04.03.03	u	Mesa de madera 5 persn amtz 4 Mesa de madera con capacidad para diez personas, amortizable en cuatro usos.	24,23
04.03.04	ms	Alquiler caseta comedor 18,35 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	171,96
CIENTO SETENTA Y UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
04.03.05	ms	Alquiler caseta de aseo de 1,60 m2. Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	86,42
OCHENTA Y SEIS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 04.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.04.01	u.	Botiquín urgencias contr obl Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.	118,84
		CIENTO DIECIOCHO con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
04.04.02	u.	Reconocimiento medico Reconocimiento médico.	35,63
		TREINTA Y CINCO con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 04.05 SEÑALIZACIÓN			
04.05.01	ud	Baliza interm impulso amtz 10 Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos.	7,33
		SIETE con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
04.05.02	ud	Señal circular ø 60cm amtz 3 Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm., amortizable en tres usos.	6,21
		SEIS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
04.05.03	ud	Señal cuadrada lg60cm amtz 3 Señal de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos.	6,21
		SEIS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
04.05.04	ud	Señal triangular lado70cm amtz 3 Señal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos.	6,21
		SEIS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 04.06 PROTECCIONES COLECTIVAS			
04.06.01	u	Valla pies metálicos 2.4 m amtz7 Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.	8,06
		OCHO con SEIS CÉNTIMOS	
04.06.02	m	Malla galvanizada simple torsión 50/14, 2m. Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión de dos metros de alto, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.	16,56
		DIECISEIS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
04.06.03	m	Malla galvanizada simple torsión 50/14, 1m. Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión de un metro de alto, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.	13,93
		TRECE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
04.06.04	u	Puerta de paso doble hoja 6x2m Puerta con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión 6x2 de, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, t (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.	414,54
		CUATROCIENTOS CATORCE con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
04.06.05	m	Baran guard 2.5m tabl+list+rod Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y desmontaje.	3,82
		TRES con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS			
05.01	m³	RCDs Naturaleza pétrea	10,00
		DIEZ	
05.02	m³	RCDs Naturaleza no pétrea	10,00
		DIEZ	
05.03	m³	RCDs Potencialmente peligroso	10,00
		DIEZ	
05.04	u	Pa alquileres y gestión	125,65
		CIENTO VEINTICINCO con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

Alicante, a 10 de marzo de 2017

EL ARQUITECTO MUNICIPAL	ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL	ARQUITECTO TÉCNICO COLABORADOR
Fdo: Jaume Giner Álvarez	Fdo: Gabriel Manzanaro López	Fdo: : Mª Asunción Lillo Martínez