
INMOVIST
INVERSIONES
INMOBILIARIAS, S.L.

# PROYECTO REFUNDIDO OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR PE-APA/9 "VISTAHERMOSA" DEL PGMO DE ALICANTE





# SEPARATA Nº 6: RED DE TELECOMUNICACIONES, RED DE SEMÁFORICA, Y RED DE GAS

### **Autor del Proyecto:**

**DICIEMBRE 2021** 

Vicente Blasco Díaz Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Colegiado nº: 26.762

#### ÍNDICE

#### I.- MEMORIA

- 1.- ANTECEDENTES
- 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS
- 3.- CONDICIONANTES DE DISEÑO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA
- 4.- MODIFICACIÓN REALIZADA
- 5.- PRESUPUESTO

#### **II.- ANEXOS**

ANEXO № 1: SEPARATA DE LA RED DE TELEFÓNICA DONDE SE INCLUYE EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL AGENTE URBANIZADOR Y TELEFÓNICA S.A.U.

ANEXO Nº 2: ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA RED EJECUTADA POR PARTE DE TELEFÓNICA, S.A.U.

ANEXO № 3: ACTA DE REUNIÓN DE OBRA DONDE EN SU APARTADO 22 DE DEJA CONSTANCIA DE LA NO EJECUCIÓN DE LA RED DE ONO

ANEXO № 4: INSTANCIA PRESENTADA EN EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE DONDE SE ADJUNTA COMUNICADO DE VODAFONE DONDE SE INDICA LA NO PARTICIPACIÓN DE VODAFONE EN EL PROYECTO

ANEXO № 5: INFORME MUNICIPAL DE CONTESTACIÓN AL COMUNICADO DE VODAFONE

ANEXO № 6: ESCRITO PRESENTADO ANTE EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE DONDE SE ADJUNTA EL CONVENIO SUSCRITO CON LA EMPRESA GESTORA DE GAS NATURAL

ANEXO № 7: PLANO DE LA OBRA EJECUTADA

ANEXO № 8: PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO DE GAS NATURAL CONFORME A LA OBRA EJECUTADA

I. MEMORIA

#### 1.- ANTECEDENTES

La presente Separata N.º 6, se corresponde con las modificaciones que se han ejecutado los subcapítulos "Red de telecomunicaciones, red de semafórica y red de gas" de las infraestructuras sectoriales del Sector PE-APA/9, de acuerdo con la Proposición Económico-Financiera de fecha diciembre de 2004 adaptada a las exigencias del acuerdo de Pleno de 2 de diciembre de 2003.

De acuerdo con la Proposición Económico-Financiera citada anteriormente y los proyectos aprobados, el presupuesto de ejecución material total de las infraestructuras sectoriales ascendían a un total de 17.359.127,70 €, de los cuales 499.291,12 € se correspondían con el capítulo de red de telecomunicaciones, 19.087,05 € se correspondían con el capítulo de red de semafórica y 251.190,16 € se correspondían con la red de gas.

El 19 de Abril de 2018 se suscribió la correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo de las obras de urbanización reflejadas en el "Proyecto de urbanización del sector PE/APA-9, Vistahermosa" redactado en mayo de 2003, así como las reflejadas en los Anexos de dicho proyecto aprobados por la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de septiembre de 2016, los informes técnicos emitidos al efecto y el "Convenio Urbanístico para la ejecución del Programa de Actuación Integrada del Plan Parcial del Sector PE/APA-9 del Plan General Municipal de Ordenación de Alicante" de fecha 7 de mayo de 2014.

La fecha de inicio de las obras, de acuerdo con el Acta de Comprobación de Replanteo anterior, fue el 23 de abril de 2018.

Respecto a los capítulos que son objeto de esta separata se han realizado los siguientes cambios:

- Red de telecomunicaciones: Se elimina el subcapítulo Red de Ono debido a la no implantación en la zona de este operador (actualmente Vodafone).
- Red de semafórica: debido al cambio de criterio municipal en la solución de giros de vehículos en la intersección de la calle conexión con la avenida de Denia se elimina este capítulo, al no resultar necesaria la semaforización del cruce.
- Red de gas: se incorporan nuevas mediciones de acuerdo con el convenio suscrito con la empresa gestora del servicio.

#### 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS

#### 2.1.- RED DE TELECOMUNICACIONES

Respecto a la red de telefónica, la red se ha ejecutado siguiendo los criterios del proyecto y del convenio suscrito con el operador Telefónica, S.A.U., no sufriendo esta red cambios de relevancia respecto al proyecto aprobado.

Cabe destacar, que esta red ya ha sido supervisada y recibida por la empresa gestora.

Se adjunta la siguiente documentación:

ANEXO Nº 1: SEPARATA DE LA RED DE TELEFÓNICA DONDE SE INCLUYE EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL AGENTE URBANIZADOR Y TELEFÓNICA S.A.U.

ANEXO № 2: ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA RED EJECUTADA POR PARTE DE TELEFÓNICA, S.A.U.

En lo que se refiere a la red de ONO, que actualmente gestiona Vodafone, dicha red no ha sido instalada al haber recibido comunicación del gestor donde se indicaba el no estar interesados en

Se adjunta la siguiente documentación:

ANEXO № 3: ACTA DE REUNIÓN DE OBRA DONDE EN SU APARTADO 22 DE DEJA CONSTANCIA DE LA NO EJECUCIÓN DE LA RED DE ONO

ANEXO № 4: INSTANCIA PRESENTADA EN EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE DONDE SE ADJUNTA COMUNICADO DE VODAFONE DONDE SE INDICA LA NO PARTICIPACIÓN DE VODAFONE EN EL PROYECTO

ANEXO № 5: INFORME MUNICIPAL DE CONTESTACIÓN AL COMUNICADO DE VODAFONE

#### 2.2.- RED DE SEMAFÓRICA

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior debido al cambio de criterio municipal en la solución de giros de vehículos en la intersección de la calle conexión con la avenida de Denia, durante la ejecución de las obras se eliminó este capítulo, al no resultar necesaria la semaforización del cruce, ejecutándose en previsión y paralelo a la red de riego un cruce consistente en arquetas y tubos de reserva.

#### **2.3.- RED DE GAS**

La red de gas ha sido ejecutada con criterios similares a los del proyecto aprobado, pero adaptándose al convenio suscrito al inicio de las obras.

Esta adaptación ha supuesto el incremento en diversas unidades de obra, así como la aparición de nuevas unidades de obra.

Adjunto a este documento se incluye presupuesto del capítulo de gas que sustituye al reflejado en ele proyecto aprobado.

Se adjunta la siguiente documentación:

ANEXO № 6: ESCRITO PRESENTADO ANTE EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE DONDE SE ADJUNTA EL CONVENIO SUSCRITO CON LA EMPRESA GESTORA DE GAS NATURAL

ANEXO № 7: PLANO DE LA OBRA EJECUTADA

ANEXO № 8: PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO DE GAS NATURAL CONFORME A LA OBRA EJECUTADA

#### 5.- PRESUPUESTO

#### Red de telecomunicacione

Debido a la no ejecución del subcapítulo correspondiente con la Red de Ono, el presupuesto de ejecución material de las obras sectoriales sufre un decremento de <u>-293.941,35 €</u>, correspondiente con el presupuesto aprobado en la Proposición Económico-Financiera de fecha diciembre de 2004 adaptada a las exigencias del acuerdo de Pleno de 2 de diciembre de 2003.

#### Red de semafórica

Debido a la no ejecución de este capítulo, el presupesto de ejecución material de las obras sectoriales sufre un decremento de <u>-19.087,05 €</u>, correspondiente con el presupuesto aprobado en la Proposición Económico-Financiera de fecha diciembre de 2004 adaptada a las exigencias del acuerdo de Pleno de 2 de diciembre de 2003.

#### Red de Gas Natural

De acuerdo con la documentación adjunta en el Anexo nº 8, el presupuesto de ejecución material del proyecto actualizado asciende a un total de 281.346,52 €

De las cifras anteriores, y teniendo en cuenta, que el presupuesto de ejecución material aprobado para las infraestructuras sectoriales objeto de este capítulo era de 251.190,16, el incremento del presupuesto de ejecución material a considerar será de 30.156,36 €, respecto al presupuesto aprobado en la Proposición Económico-Financiera de fecha diciembre de 2004 adaptada a las exigencias del acuerdo de Pleno de 2 de diciembre de 2003.

En Alicante, diciembre de 2021 INGENIERÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA ALICANTINA, S. L. rep. por:

> D. Vicente Blasco Díaz Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Colegiado nº 26.762

**II. ANEXOS** 

N.º EXPEDIENTE: 48/15

ANEXO № 1: SEPARATA DE LA RED DE TELEFÓNICA DONDE SE INCLUYE EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL AGENTE URBANIZADOR Y TELEFÓNICA S.A.U.

INMOVIST,
INVERSIONES
INMOBILIARIAS, S.L.

# PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR APA-9 DEL P.G.O.U. DE ALICANTE SEPARATA DE LA RED DE TELEFONÍA





### **Autor del Proyecto:**

Vicente Blasco Díaz Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Colegiado nº: 26.762 **NOVIEMBRE 2020** 

**ÍNDICE GENERAL** 

**ÍNDICE GENERAL** 

#### **DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS**

#### **MEMORIA**

#### II. ANEJOS A LA MEMORIA

- 1. CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL URBANIZADOR Y TELEFÓNICA S.A.U.
- 2. FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES
- 3. CERTIFICADO DE MANDRILADO

#### **DOCUMENTO Nº 2: PLANOS**

Nº	DENOMINACIÓN	HOJA S
1	Situación y Emplazamiento	2
2	Red de Canalización Telefónica. Planta	6
3	Red de Canalización Telefónica. Detalles	5

**DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS** 

Nº EXPEDIENTE: 048/15

#### **DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS**

### ÍNDICE

- I. MEMORIA
- II. ANEJOS

## I. MEMORIA

#### I. MEMORIA

#### ÍNDICE

1.	- ANTECE	DENTES	2
	1.1. 1.2. 1.3. 1.4.	- PROMOTOR FECHA – EQUIPO TÉCNICO REDACTOR OBJETO	. 2 . 2 . 2
2.	- SITUACIO	ÓN, ESTADO ACTUAL Y CONEXIÓN CON EL EXTERIOR	2
	2.1. 2.2. 2.3.	- SITUACIÓN – TOPOGRAFÍA – CONEXIÓN CON EL EXTERIOR	. 2
3.	- DESCRIP	CIÓN DE LA RED ENTERRADA DE TELEFONIA	. 2
	3.1.	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	. 2
3.1.1.	- DESCRIPC	IÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS	. 2
	3.2. 3.3. 3.4. 3.5.	- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS - CANALIZACIONES DE TELEFONÍA - ARQUETA TIPO "D" - ARQUETA TIPO "M"	. 3
4.	- NORMA	TIVA DE APLICACIÓN	3
5.	– FASE DE	ACTUACIÓN	.4
6.	– PROGRA	MA DE TRABAJOS	4
7.	- DOCUMI	ENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO	4

**MEMORIA** 

#### 1. - ANTECEDENTES

#### 1.1. - PROMOTOR

Se redacta la presente separata del presente Proyecto de Urbanización del Sector PE APA/9 "Vistahermosa"- Alicante a petición de INMOVIST INVERSIONES INMOVILIARIAS, S.L., con C.I.F. número B-53436085, y domicilio a efectos de notificaciones, en Avda. Alfonso X El Sabio, nº 38, entresuelo de Alicante.

Dado que se trata de una separata de un proyecto en ejecución, a continuación se incluyen los datos del contratista que está ejecutando las obras:

TIZOR. HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L., con C.I.F. número B-53167664, y domicilio a efectos de notificaciones, en Pda Foncalent, s/n. 03113 Alicante.

#### 1.2. - FECHA

La presente Separata se redacta en Julio de 2020.

#### 1.3. – EQUIPO TÉCNICO REDACTOR

INGENIERÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA ALICANTINA, S.L., con C.I.F. nº B-54883293, representada por D. Vicente Blasco Díaz, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Colegiado nº 26.762, con N.I.F. nº 52.775.492-Z y con domicilio en la calle San Fernando nº 52, Entreplanta, 03001 de Alicante.

#### 1.4. - OBJETO

El objeto de la presente separata es la descripción de la red enterrada de telefonía para su tramitación en TELEFONICA S.A.U., y poder acometer seguidamente por parte del Urbanizador las obras de Urbanización de los terrenos comprendidos por la Unidad de Ejecución.

La fecha de inicio de las obras, de acuerdo con el Acta de Comprobación de Replanteo anterior, fue el 23 de abril de 2018.

#### 2. - SITUACIÓN, ESTADO ACTUAL Y CONEXIÓN CON EL EXTERIOR

#### 2.1. - SITUACIÓN

El ámbito de la actuación tiene una superficie total de 727.435 m<sup>2</sup>, y un perímetro de 5.645,78 m.

Limita al sur con la Avda. Antonio Ramos Carratalá; al norte con las Lomas de Orgegia; al este con la Avda. de Denia y al oeste con las Lomas del Garbinet.

La superficie total del Sector se distribuye de la siguiente manera:

#### 2.2. – TOPOGRAFÍA

Los datos topográficos utilizados son los del vuelo fotogramétrico del ayuntamiento de Alicante (escala 1/500) y con la toma de datos "in situ" de la empresa contratada por la empresa contratista de las obras de urbanización del sector APA-9, de las cuales forma parte.

#### 2.3. – CONEXIÓN CON EL EXTERIOR

Puestos en contacto con los técnicos de Telefónica se indicó positivamente sobre las posibilidades de suministro para este Sector. La conexión principal se realizara gracias al prisma formado por 12Ø110mm que discurren por la Avda. de Denia. Dicha conexión se realizará en la cámara de registro existente próxima a la intersección de esta avenida con el Bulevar proyectado. Se realizará una conexión de menor importancia a la cámara de registro existente situada en la calle Pintor Antonio Amorós.

Así mismo se realizarán diversas conexiones a arquetas existentes en el entorno para mantener el servicio existente.

#### 3. - DESCRIPCIÓN DE LA RED ENTERRADA DE TELEFONIA

#### 3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras objeto de esta separata consisten en:

#### 3.1.1. - DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

#### 3.2. - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Se construirá de acuerdo con las especificaciones recogidas en la normativa de la Compañía Nacional Telefónica de Alicante.

Se dispone una arteria principal con 6 conductos de 110 mm parte de una cámara de registro existente de la Avenida de Denia, y discurre por el vial de conexión y el bulevar hasta la intersección del mismo con la calle N, donde pasa a 4 conductos de 110 mm hasta la salida del polígono, donde conecta, en la calle Pintor Antonio Amorós con la cámara de registro existente. Desde la Glorieta 2 hasta la Calle O discurriendo por las Calles P y C se dispone de un prisma de 4 conductos de 110 mm. Por el resto de la calles discurre un prima de 2 conductos de 110 mm.

Los prismas de 6 conductos de 110 mm se articulan mediante arqueta D., dispuestas cada 150 m máximo. Los prismas de 4 y 2 conductos de 110 mm se articulan mediante arquetas D y H, cada 150 metros máximo. Cuando solo sea un registro o el final de un ramal se dispone la arqueta H, en el resto de los casos se colocan arquetas D.

Desde las arquetas tipo "D" partirán 2 conductos de 63 mm que se conectará con el armario de distribución de acometidas. A partir de éste armario y través de 2 conductos de 63 mm se conectarán las arquetas tipo "M" que darán acceso a los posibles usuarios a través de 1 conducto de 40 mm. Dichas redes secundarias irán alojadas bajo aceras.

Para el correcto funcionamiento de la red se disponen pedestales para armarios de interconexión.

En todos los casos los conductos serán de P.V.C., 63 mm de diámetro en las acometidas y 110 mm en el resto de casos. Estos conductos irán embebidos en hormigón HM-15/12.

Su traza discurre por la calzada del viario, por lo que una vez ejecutado el movimiento de tierras y previo al extendido de la sub-base de zahorra artificial, se procederá a las aperturas de zanja

Las obras comprenderán la realización de:

- Excavación en zanja.
- Colocación de conductos y codos de P.V.C. con sus correspondientes separadores.
- Ejecución del prisma envolvente de hormigón para la protección los conductos.
- Relleno y compactación de zanjas.
- Ejecución de arquetas prefabricadas o in situ de distribución.

#### 3.3. - CANALIZACIONES DE TELEFONÍA

Toda la instalación se ejecutará siguiendo las normas e instrucciones de las Compañía Nacional Telefónica de Alicante y elementos homologados por éstas.

La colocación de los conductos, que se prevén de P.V.C. son los siguientes:

- 6 de 110 mm de diámetro nominal en paralelo en una sola capa.
- 4 de 110 mm de diámetro nominal en paralelo en una sola capa.
- 2 de 110 mm de diámetro nominal en paralelo en una sola capa.
- 2 de 63 mm de diámetro nominal en paralelo en una sola capa.
- 1 de 40 mm de diámetro nominal en paralelo en una sola capa.

Todos ellos irán envueltos en prisma de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de las siguientes dimensiones:

- 45x27 cm en los 2 conductos de 110 mm.
- 30x18.3 cm en los 2 conductos de 63 mm.
- 18x16 cm en el conducto de 40 mm.

Desde las arquetas tipo "D" partirán 2 conductos de 63 mm que se conectará con el armario de distribución de acometidas. A partir de éste armario y través de 2 conductos de 63 mm se conectarán las arquetas tipo "M" que darán acceso a los posibles usuarios a través de 1 conducto de 40 mm. Dichas redes secundarias irán alojadas bajo aceras.

La red general de arquetas D irá alojada bajo la calzada en la banda de aparcamiento o junto al bordillo, disponiéndose las arquetas anteriores en las orejas de las aceras peatonales.

La red de arquetas M irá alojada bajo la calzada en la banda de aparcamiento o junto al bordillo, disponiéndose las arquetas anteriores en las orejas de las aceras peatonales. Los armarios de distribución que irán alojados en los chaflanes de las aceras peatonales.

Las arquetas tipo "D" irán interconectadas mediante 2 conductos de 110 mm. Desde las arquetas anteriores partirán 2 conductos de 63 mm, que conectarán con armarios de distribución, y que desde éstos y través de 2 conductos de 63 mm interconectarán las arquetas tipo "M" que darán acceso a los usuarios a través de 2 conductos de 40 mm.

#### 3.4. - ARQUETA TIPO "D"

Se construirán en hormigón en masa o prefabricadas, y en hormigón armado con barras corrugadas de 6 mm de diámetro de acero B400S y hormigón de HM-20/P/20/IIa cuando la disposición sea bajo calzadas considerándose esta última la arqueta que podíamos denominar como normal en cuanto a su misión a realizar.

Los techos están construidos por tapas metálicas convenientemente ancladas a las paredes mediante tacos y tornillos.

Estos elementos se construyen para canalizaciones laterales y, teniendo en cuenta esta función, solamente se utilizará cuando haya que dar paso, o empalmar, a cables que sigan en la misma dirección o que cambien de dirección en la arqueta.

En este segundo caso, el número de cables no será superior a 400 para el calibre 0,405; 300 para el de 0,51; 150 para el de 0,64; y 100 para 0,9. Si el empalme es múltiple tampoco superarán dichos límites la suma de los cables en el lado ramificado del empalme.

También se utilizarán cuando haya que dar acceso a un pedestal en el armario de conexión. Asimismo, simultánea y excepcionalmente, servirán para dar paso con cambio de dirección en su caso a acometidas o grupos de ellas. Las paredes principales, paralelas al eje longitudinal, no podrán tener entradas de conductos y en las paredes transversales las entradas podrán ser de dos o cuatro conductos adosados a una pared.

Cuando se necesiten desviaciones de la canalización, se podrán realizar curvando la misma a la salida de la arqueta mediante los oportunos codos. El número máximo de empalmes dentro de la arqueta será de cuatro.

#### 3.5. - ARQUETA TIPO "M"

Se usan de forma exclusiva en la red de dispersión y en estas arquetas no se ubican empalmes, utilizándose para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas, a la vez que puede dar paso a uno o dos grupos de acometidas para atender, mediante nuevas arquetas tipo "M" a sucesivas parcelas.

#### 4. - NORMATIVA DE APLICACIÓN

- Guía de Urbanización. Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte (Generalitat Valenciana).
- P.G.-3.-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes M. de Fomento, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1.976.
- EHE.- Instrucción del Hormigón Estructural.
- U.N.E.-Normas U.N.E.
- Ley 6/1.994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.
- Ordenanzas Municipales y las condiciones impuestas por los organismos públicos afectados.
- Arquetas Prefabricadas ER.F1.007.
- Redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales. Norma NT-PI-001, agosto de 1.991.
- Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales. Norma NT-f1-003, mayo de 1.993.
- Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. Norma NT-f1-005.
- Arquetas construidas in situ. Norma F1-010.2ª edición, octubre de 1.992.
- Cámaras de Registro in situ para canalizaciones con tubos de PVC. Norma NT-F1-009. Mayo 1.990.
- Normas ISO.
- Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de noviembre.
- Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas aprobado por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre.

- Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea procedente su aplicación
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales y RD 162/97 sobre Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
- Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad

#### 5. – FASE DE ACTUACIÓN

Se prevé una única fase de urbanización del ámbito de actuación.

#### 6. – PROGRAMA DE TRABAJOS

El programa de ejecución se desarrollará dentro del ámbito temporal del resto de obras de urbanización.

#### 7. - DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

#### **DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS**

#### I. MEMORIA

- 1. ANTECEDENTES
- 2. SITUACIÓN, ESTADO ACTUAL Y CONEXIÓN CON EL EXTERIOR
- 3. DESCRIPCIÓN DE LA RED ENTERRADA DE TELEFONIA
- 4. NORMATIVA DE APLICACIÓN
- 5. FASE DE ACTUACIÓN
- 6. PROGRAMA DE TRABAJOS
- 7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

#### II. ANEJOS A LA MEMORIA

- 1. CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL URBANIZADOR Y TELEFÓNICA S.A.U.
- 2. FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES
- 3. CERTIFICADO DE MANDRILADO

#### **DOCUMENTO Nº 2: PLANOS**

Nº	DENOMINACIÓN	HOJAS
1	Situación y Emplazamiento	2
2	Red de Canalización Telefónica. Planta	6
3	Red de Canalización Telefónica. Detalles	5

En Alicante, Noviembre de 2020

INGENIERÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA ALICANTINA, S. L. rep. por:

D. Vicente Blasco Díaz

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado nº 26.762

Documento firmado electrónicamente

№ EXPEDIENTE: 048/15	PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR PE/APA-9. SEPARATA DE TELEFONÍA
	II. ANEJOS A LA MEMORIA

#### II. ANEJOS A LA MEMORIA

#### ÍNDICE

- 1. CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL URBANIZADOR Y TELEFÓNICA S.A.U.
- 2. FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES
- 3. CERTIFICADO DE MANDRILADO

Nº EXPEDIENTE: 048-15	PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR APA-9 DEL P.G.O.U. DE ALICANTE. SEPARATA DE TELEFONÍA		
	ANEJO № 1: CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL URBANIZADOR Y TELEFÓNICA S.A.U		

ANEJO № 1: CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL URBANIZADOR Y TELEFÓNICA S.A.U.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 1

APÉNDICE I: CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL AGENTE URBANIZADOR Y TELEFÓNICA S.A.U. CON FECHA 15-04-2019

APÉNDICE II: MODIFICACIONES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL AGENTE URBANIZADOR Y TELE-FÓNICA S.A.U. CON FECHA 23-07-2019

#### 1. INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo se aporta el Convenio suscrito entre el Agente Urbanizador del Sector PE/APA 9 y Telefónica S.A:U.

H-2762\_ALI-ALBUFERETA

CONVENIO ENTRE INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS S.L. Y TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., EN RELACIÓN CON INFRAESTRUCTURAS CANALIZADAS DE TELECOMUNICACIONES.

En la ciudad de Alicante a 15 de Abril de 2019

#### **REUNIDOS**

De una parte, D. Luis Sirvent Sirvent, mayor de edad, con D.N.I. nº 21.389.931-T, en nombre y representación, en calidad de apoderado, de la mercantil INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L. con C.I.F. nº B-53436085, y con domicilio en Avda. Doctor Jiménez Díaz, 19, entreplanta, BOX-3, pta. 2, C.C. Isla de Corfú (en adelante el URBANIZADOR). La representa en virtud de poder otorgado el día 14 de diciembre de 2010, ante el Notario de Valencia, Don Rafael Vázquez Picó, y con número siete mil doscientos veintinueve (7.229) de su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de Alicante al tomo 3238, folio 79, hoja A-56916, inscripción 10ª.

Y de otra, D. Pedro Francisco Ripoll Bonnín, con D.N.I. nº 43059566-R, como representante de Telefónica de España S.A. sociedad unipersonal, (en adelante, TELEFONICA), y con domicilio a estos efectos en c/ Av. de Les Corts s/n de la ciudad de Barcelona, código postal 08028, en cuyo nombre y representación actúa en virtud de poder otorgado en Madrid con fecha siete de octubre de dos mil dieciséis, ante la Notario Dña. Ana López Monís Gallego, bajo el número tres mil setecientos cincuenta y uno (nº 3751) de su protocolo.

Ambas partes se reconocen capacidad para este acto y,

#### **MANIFIESTAN**

1º. Que el URBANIZADOR, va a realizar las obras urbanización en la zona denominada como Sector PE/APA-9 Vistahermosa del Plan General de Alicante, ubicada en la población de Alicante.

Que tiene aprobación con el permiso del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Permiso autorizado en fecha 07 de mayo de 2014 mediante convenio firmado entre Dña. María García-Romeu de la Vega, concejala de urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, D. Miguel Carratalá Fernández y D. Luis Perea Plana en representación de la mercantil INMOVIST INVERSIONES INMOVILIARIAS.

En este convenio se designa como urbanizador a la mercantil indicada, según indica la primera estipulación del citado convenio.

2º. Que TELEFÓNICA DE ESPAÑA, como entidad habilitada en el territorio nacional para la prestación de servicios de telecomunicaciones, facultada

legalmente para instalar la red e infraestructura necesaria a dichos efectos, está interesada en disponer de la infraestructura realizada en la indicada dirección.

3º. Que, con el fin de establecer una eficaz colaboración que facilite el logro de los objetivos de ambas partes, se redacta el presente Convenio, conforme a las siguientes:

#### **ESTIPULACIONES**

#### PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO

Este Convenio tiene por objeto la obtención de forma gratuita de la red de telecomunicaciones realizada en ejecución del programa por el URBANIZADOR conforme al proyecto aprobado por el Ayuntamiento y el uso y conservación por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, en el marco de la actuación urbanística considerada, de la infraestructura de telecomunicaciones.

A los efectos de este Convenio, se entiende por infraestructura canalizada de telecomunicaciones el conjunto de elementos (tubos, arquetas, cámaras de registro, pedestales, salidas de lateral...) que, instalados, o construidos, mediante la obra civil necesaria, conforman una solución para permitir la instalación de cables y elementos asociados.

#### SEGUNDA.- ACTUACIONES DE LA PROPIEDAD

El URBANIZADOR ha diseñado y ejecutado íntegramente la infraestructura de telecomunicaciones amparada por el presente Convenio, incluyendo la realización de la obra civil precisa y la instalación de los materiales de carácter telefónico necesarios. Las características (dimensiones y disposición constructiva de las canalizaciones, número y diámetro de los conductos instalados, tipología de los elementos de registro existentes, etc.) se describen detalladamente en la documentación adjunta como Anexo nº 1.

En el proceso de construcción de la citada infraestructura, el URBANIZADOR ha observado las prescripciones al efecto dispuestas por la normativa técnica aplicable, habiendo instalado materiales telefónicos aptos.

Además, el URBANIZADOR se ha ocupado de la obtención de las licencias y permisos de todo tipo relativos a la ejecución de los trabajos de construcción y establecimiento de la infraestructura, garantizando que la misma reúne los requisitos de legalidad que permitirán a TELEFÓNICA DE ESPAÑA su uso pacífico.

Por último, el URBANIZADOR se ha encargado de la solicitud y tratamiento de la información correspondiente al resto de servicios cuyas conducciones subterráneas discurren por la zona en la que se han realizado los trabajos de construcción de la infraestructura de telecomunicaciones.

Por tanto, el URBANIZADOR manifiesta que la infraestructura construida resulta plenamente adecuada para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones, comprometiéndose a comunicar al futuro titular del dominio por el que discurrirán las infraestructuras la formalización del presente Convenio; dicha comunicación deberá efectuarse, en la medida de lo posible, con anterioridad a la recepción, por parte del futuro titular del dominio, de las obras de urbanización, o en su defecto simultáneamente a dicha recepción.

#### TERCERA.- ACTUACIONES DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, como entidad habilitada legalmente para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones, está interesada en disponer del uso de las infraestructuras descritas en la estipulación segunda que le resulten precisas a fin de servir de soporte a la instalación de su red pública de comunicaciones electrónicas. No obstante, el uso efectivo de las infraestructuras a las que se refiere este convenio por parte de TdE queda supeditado a la tecnología que finalmente decida emplear para suministrar el servicio que le sea solicitado en el ámbito de la actuación urbanística, de conformidad con el principio de neutralidad tecnológica que resulta de la legislación sectorial de telecomunicaciones aplicable.

Para ello, TELEFÓNICA DE ESPAÑA podrá verificar la correcta ejecución de la infraestructura construida y su adecuación a la normativa aplicable, para lo cual podrá llevar a cabo, en coordinación con el URBANIZADOR, que las autoriza, todas las medidas y trabajos precisos para comprobar su idoneidad para la finalidad a que está destinada, así como solicitar la entrega del Certificado Final de Obra suscrito por la Dirección Facultativa de las obras de urbanización, referido a la infraestructura canalizada de telecomunicaciones.

Con posterioridad a dichos trabajos de verificación y, en su caso, subsanados por el URBANIZADOR, los defectos advertidos, TELEFÓNICA DE ESPAÑA procederá a la recepción de la infraestructura construida que le resulte necesaria, proceso en el que se seguirá lo indicado en la estipulación sexta del presente Convenio. No obstante dicha recepción, las instalaciones quedarán sujetas a un plazo de garantía de un año desde la misma.

#### **CUARTA.- USO DE LA INFRAESTRUCTURA**

El URBANIZADOR hará las gestiones oportunas para que la red de telecomunicaciones realizada sea cedida gratuitamente por el propietario de la misma, el Ayuntamiento de Alicante, a TELEFÓNICA DE ESPAÑA.

Desde el momento de la recepción definitiva, la infraestructura de telecomunicaciones cedida pasará a ser objeto de un derecho de uso pleno y permanente sobre ella en favor de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, con libre acceso a la misma, pudiendo utilizarla para cualquier tendido de cable que dé servicio a

esta actuación urbanística o a otros terrenos y edificaciones fuera de los límites de ésta, cuando así lo exija la estructura de su red de telecomunicaciones.

Una vez recepcionadas definitivamente, TELEFÓNICA DE ESPAÑA se hará cargo del mantenimiento y conservación de las infraestructuras amparadas por el presente Convenio, y ello en tanto se mantenga como única usuaria de las mismas.

#### **QUINTA.- ACTAS DE ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS**

La documentación a utilizar en el proceso de recepción de la infraestructura construida es la siguiente:

- a) Si la infraestructura se encuentra en condiciones de ser aceptada, se cumplimentará y firmará el modelo del anexo nº 2, "Acta de Aceptación".
- b) Si la infraestructura, por defectos en su construcción, no está en condiciones de ser aceptada, se cumplimentará y firmará el modelo del Anexo nº 3, "Acta de Interrupción del Proceso de Aceptación. Relación de Defectos a Subsanar". Una vez subsanados dichos defectos, y estando ya la infraestructura en condiciones de ser aceptada, se cumplimentará y firmará el modelo del Anexo nº 2, "Acta de Aceptación".
- c) Si transcurridos tres meses desde la fecha indicada en el "Acta de Interrupción del Proceso de Aceptación. Relación de Defectos a Subsanar", no se han subsanado los defectos en ella relacionados, TELEFÓNICA DE ESPAÑA se reserva el derecho de dar por cancelado definitivamente el acuerdo suscrito en este Convenio, con las consecuencias que al efecto resulten de aplicación.

#### **SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD Y EFECTOS**

Los firmantes se comprometen a tratar con la mayor reserva y confidencialidad la información a la que tengan acceso en virtud del presente Convenio.

Los firmantes declaran que las contraprestaciones recogidas en este documento satisfacen los derechos que a cada uno de ellos pudieran corresponder en relación con las infraestructuras de telecomunicaciones amparadas por el mismo.

Y para que conste y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes suscriben el presente Convenio, en ejemplar duplicado, en el lugar y fecha citados en el encabezamiento.

#### POR LA PROPIEDAD

Fdo. D. Luis Sirvent Sirvent

#### POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.


43059566R PEDRO 43059566R PEDRO 43059566R PEDRO FRANCISCO RIPOLL (R: A82018474) Fechia: 2019.05.16 10:26.07 +0.7007


Fdo. D. Pedro Francisco Ripoll Bonnín


# DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS OBJETO DEL CONVENIO SUSCRITO EN FECHA 15/04/2019 ENTRE INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS S.L. Y TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.


<u>Planos</u>: 1 General – 15 Parciales




































H-2762\_ALI-ALBUFERETA H-2762\_ALI-ALBUFERETA









ACTA DE INTERRUPCIÓN DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN RELATIVA AL CONVENIO SUSCRITO EN FECHA 15/04/2019 ENTRE INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS S.L. Y TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.

#### ANEXO Nº 3

# ACTA DE ACEPTACIÓN RELATIVA AL CONVENIO SUSCRITO EN FECHA 15/04/2019 ENTRE INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS S.L. Y TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.

Número del Proyecto:		RELACIÓN DE DEFECTOS A SUBSANAR		
Título del Proyecto:				
Provincia:		Número del Proyecto:		
Identificación de la Obra:		Título del Proyecto:  Provincia:  Identificación de la Obra:		
Planos:				
Entrega de la Obra:				
Comienzo de la Aceptación:		Planos:		
Fin de la Aceptación:		Entrega de la Obra:		
Fecha de Firma de este Acta	:	Comienzo de la Aceptación:		
		Fecha de Firma de este Acta:		
Los abajo firmantes hacen constar por el presente documento que la obra amparada por este acta de aceptación se ha ejecutado conforme a un proyecto técnico elaborado de conformidad con la normativa técnica aplicable, habiéndose utilizado los correspondientes métodos de construcción y presentando la planta, tanto la calidad correcta para la finalidad a que está destinada como para su debida conservación, pasando estas instalaciones a ser objeto de un derecho de uso pleno y permanente a favor de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.		interrumpir el proceso de aceptacion por las siguientes causas:  RELACIÓN DE DEFECTOS A SUBS	Los abajo firmantes hacen constar que ha sido necesari interrumpir el proceso de aceptación de las obras definidas en el encabezamient por las siguientes causas:  RELACIÓN DE DEFECTOS A SUBSANAR POR LA PROPIEDAD  (de precisarse más espacio debe utilizarse el dorso del presente impreso)	
POR LA PROPIEDAD	POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.			
Fdo. D. Luis Sirvent Sirvent	Fdo. D	POR LA PROPIEDAD	POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	
	21	Fdo. D. Luis Sirvent Sirvent	Fdo. D	

APÉNDICE II: MODIFICACIONES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL AGENTE URBANIZADOR Y TELE-FÓNICA S.A.U. CON FECHA 23-07-2019

Pág. nº 3

De: Luis de Paramo < lparamo@grupocivica.es>

**Enviado el:** martes, 23 de julio de 2019 16:44


Para: 'variaciones.mediterraneo@telefonica.com'


Asunto: RV: Telefónica


Datos adjuntos: HOJA 0.pdf; HOJA 1.pdf; HOJA 2.pdf; HOJA 3.pdf; HOJA 4.pdf; HOJA 5.pdf


Buenas tardes, en relación con el convenio a suscribir entre Inmovist Inversiones Inmobiliarias, S.L., en su condición de Agente Urbanizador del Sector PE-APA/9 Vistahermosa y Telefónica, respecto de las obras de urbanización que se están llevando a cabo en el ámbito del Sector PE-APA/9 Vistahermosa, indicarles que por parte de los servicios técnicos municipales se ha requerido la modificación del los planos de la red de canalización telefónica del Proyecto de Urbanización aprobado, por lo que adjunto al presente correo les remitimos nuevos planos con la red de canalización adaptada a los criterios señalados por los servicios técnicos municipales, para su incorporación al convenio a firmar con Telefónica.


Para cualquier aclaración no duden en ponerse en contacto con nosotros. Reciban un cordial saludo














Nº EXPEDIENTE: 048-15	PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR APA-9 DEL P.G.O.U. DE ALICANTE. SEPARATA DE TELEFONÍA
	ANEJO № 2: FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES

ANEJO № 2: FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 1

**APÉNDICE I: FICHAS TÉCNICAS DE LAS ARQUETAS EMPLEADAS** 

APÉNDICE II: FICHAS TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE CANALIZACIÓN EMPLEADOS

### 1. INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo se aportan las Fichas Técnicas de los materiales empleados.

- Ficha Técnicas de las Arquetas Empleadas
- Fichas Técnicas de los Tubos de Canalización Empleados


№ EXPEDIENTE: 048-15	PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR APA-9 DEL P.G.O.U. DE ALICANTE. SEPARATA DE TELEFONÍA	
	APÉNDICE I: FICHAS TÉCNICAS DE LAS ARQUETAS EMPLEAI	DAS
IGENYAS, INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ALICANTINA S.L., C/ San Fernando, 52 – Entresuelo, 0300	01 – Alicante, 966 29 10 10, info@ingenyas.com	ANEJO № 2: FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES



PREFABRICADOS LA MORENA HUERCAL-OVERA, S.L.
Autovia del Mediterráneo salida 559 04600 Huercal Overa (Almería)
Tlf: 950470312 Fax: 950471522 email: info@prefabricadoslamorena.com
web: www.prefabricadoslamorena.com

FICHA TECNICA ARQUETA TELEFONICA TIPO D					
Dimensiones	Dimensiones Largo "B" * Ancho "A" * Altura útil/máxima				
interiores (mm)	"Hu/Hm" - Espesor "e"				
Uso previsto	Se utilizan principalmente p	ara conexiones entre			
Oso previsto	redes subterráneas de telecomunicaciones.				
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS					
Resistencia a com	35 N/mm <sup>2</sup>				
Tipo de cemento	I 52.5 R/SR				
Tolerancia en tod	as las dimensiones	±5 mm			
Armadura superio	cerco Ø8 mm				
Armadura inferior	cerco Ø8 mm				
Armadura en base	#30x30 Ø6 mm				

Código	"B"	"A"	"Hu/Hm"	"e"	Ventanas	Peso (Kg)
AQ-D	1100	900	960/1050	90	2*Ø320/2*Ø230	1200






PREFABRICADOS LA MORENA HUERCAL-OVERA, S.L.
Autovia del Mediterráneo salida 559 04600 Huercal Overa (Almería)
Tlf: 950470312 Fax: 950471522 email: info@prefabricadoslamorena.com
web: www.prefabricadoslamorena.com

FICHA TECNICA ARQUETA TELEFONICA TIPO H				
Dimensiones interiores (mm)	Largo "B" * Ancho "A" * Altura útil/máxima "Hu/Hm" - Espesor "e"			
Uso previsto  Se utilizan principalmente para conexiones entre redes subterráneas de telecomunicaciones.				
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS				
Resistencia a com	35 N/mm <sup>2</sup>			
Tipo de cemento	I 52.5 R/SR			
Tolerancia en tod	as las dimensiones	±5 mm		
Armadura superio	cerco Ø6 mm			
Armadura inferior	cerco Ø8 mm			
Armadura en base	#30x30 Ø6 mm			

Código	"B"	"A"	"Hu/Hm"	"e"	Ventanas	Peso (Kg)
AQ-H	800	700	830/920	90	2*Ø360/2*Ø260	800



Código: F-08.1-2 Revisión: 0 Fecha: 1 de Noviembre de 2012

Nº EXPEDIENTE: 048-15	PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR APA-9 DEL P.G.O.U. DE ALICANTE. SEPARATA DE TELEFONÍA
	APÉNDICE II: FICHAS TÉNCIAS DE LOS TUBOS DE CANALIZACIÓN EMPLEADOS
INCENIVAC INCENIEDIA V ACICTENCIA TECNICA ALICANTINA CL. CAC. 5	201 Alicente OCC 20 40 40 infe@income on
INGENYAS, INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ALICANTINA S.L., C/ San Fernando, 52 – Entresuelo, 030	001 – Alicante, 966 29 10 10, info@ingenyas.com  ANEJO № 2: FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES



Ctra. Del Cortijo, km. 3 26006 LOGROÑO (La Rioja)

Tfno. 941216696-97 Fax. 941216696 E-mail: administración@riojaplast.es

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE LA SERIE K

TUBO DE 63 \* 1,2

Los tubos fabricados para este uso, pueden ser utilizados tanto para Canalización de Telecomunicaciones como para Cables Conductores de electricidad (serie K), ya que se fabrican mediante compuestos de poli-cloruro de vinilo, exentos de plastificantes y con las características siguientes:

-Temperatura de trabajo. Desde -5°C hasta +60°C

-Propiedades Eléctricas. Aislante

-Rigidez dieléctrica. Mayor de 2 Kv(a 50 Hz)

-Resistencia al aislamiento. Mayor de 100 megaohmios a 500 V.

-Resistencia a la propagación de la llama. No propaga llama.

Material auto-extinguible.



Ctra. de El Cartijo, km. 3 • Teléfonas: 941.21.66.96 / 21.66.97 Fax: 941.21.66.96 • 26006 LOGROÑO (La Rioja)

#### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

De acuerdo con su solicitud pasamos a exponerles las características mecánicas y eléctricas de los tubos suministrados por RIOJA-PLAST, SL.

El envío concreto al que nos referimos es el tubo de canalización eléctrica de diámetro 110-1,8

Este tipo de tubería está diseñada especialmente para el alojamiento de cables eléctricos con o sin recubrimiento de hormigón.

En el caso de estar recubiertos este tipo de tubos resiste sin problemas una columna de masa de hormigón superior a 30 cm.

A continuación detallamos las características técnicas de estos tubos:

Los tubos de la serie Cables (serie K) se fabrican mediante compuestos de poli-cloruro de vinilo, exentos de plastificantes y con las características siguientes:

Densidad Media: 1,4 gr.cc Temperatura de Reblandecimiento Vicat: >=79° C Retracción Longitudinal en caliente: <= 5% Resistencia al Dicloro Metano: 15° - 30 minutos sin ataque Coeficiente de Dilatación Lineal: 0,08 m/m m °K Conductividad Térmica: 0,16 W/m °K Resistencia Eléctrica Específica :  $10^{16}\,\Omega$  cm. Constante Eléctrica a : 10Hz 3,2 Tangente del ángulo de perdida a : 10 Hz 0,018 Tensión de Perforación sobre probeta de : 1 m/m -50 kv/mm.

Corriente de Foucault bajo tensión de deformación :12x10-5 Amp Dureza >80 Shore D

Absorción de agua <50,0 g/m<sup>2</sup>







NV-16-0800

N° DE HOJAS: 11

FECHA DE RECEPCION: 04/04/16 FECHA INICIO DE ENSAYO: 19/04/16 FECHA DE FINALIZACION DE ENSAYO: 06/05/16



#### **EMPRESA**

RIOJA PLAST, S.L. CTRA. EL CORTIJO, KM. 3 26005 LOGROÑO

#### SOLICITANTE

D. Jose Luis Soldevilla

Firma electrónica del personal autorizado:



Valencia Parc Tecnològic Calle Gustave Eiffel, 4 Apartado de correos 51 46980 PATERNA Valencia - España

Tel.: +34 96 136 60 40 Fax: +34 96 136 60 41 http://www.aimplas.es email: info@aimplas.es

### **INF RME AT-0585/16**

N° HOJA 2 de 11

NV-16-0800

#### **ENSAY S**

- A.- Determinación de las propiedades en tracción según norma UNE-EN ISO 527-2 (Noviembre 2012).
- B.- Determinación de la densidad según norma UNE-EN ISO 1183-1 (Octubre 2013).
- C.- Determinación de la resistencia al impacto Charpy según norma UNE-EN ISO 179-1 (Abril 2011).
- D.- Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat según norma UNE-EN ISO 306 (Marzo 2015).
- E.- Determinación de la clasificación al fuego según inflamabilidad horizontal según norma UL 94 (Julio 1997). (\*)

#### **MUESTRAS**

- 1.- TUBO PVC RIGIDO CANAL. ELECT. DIAM. 110X1.8
  - Código: 16/0800/1
- 2.- TUBO PVC RIGIDO CANAL. ELECT. DIAM. 63X1.2
  - Código: 16/0800/2

#### MET D S DE ENSAY

- A.- Propiedades en tracción.
  - (1) Ensayo/s:
    - Velocidad de ensayo: 50 mm/min
    - Distancia entre mordazas (L): 115 mm
    - Longitud de referencia (L<sub>0</sub>): 50 mm
    - Célula de carga: 10 kN
    - Tipo de mordazas: mecánicas
    - Exactitud de la máquina de ensayo:
      - Fuerza (según ISO 7500): Clase 0,5
      - Indicador de desplazamiento (según ISO 9513): Clase 1
    - Tipo de indicador de desplazamiento: extensómetro de pinzas
  - (2) Probeta/s:
    - Naturaleza y forma del material: tubería
    - Tipo de probeta: tipo 1B
    - Preparación de probetas: mecanizado en máquina de control numérico
    - Dimensiones: se indican en las tablas de resultados
    - Orientación: -
    - Nº de probetas: 5
    - Acondicionamiento previo: 16 horas a (23  $\pm$  2) °C y (50  $\pm$  5) % HR
  - (3) Condiciones ambientales:

T = 
$$(23 \pm 2)$$
 °C  
HR =  $(50 \pm 5)$  %



Nº 36/LE156 (\*)Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

NV-16-0800

Nº HOJA 3 de 11

#### B.- Densidad.

#### (1) Ensayo/s:

- -Método: A
- -Temperatura de ensayo: 23,9 °C
- Corrección de flotabilidad: no aplica
- Líquido de inmersión utilizado: etanol

#### (2) Probeta/s:

- Tipo de material: tubería
- Acondicionamiento previo: 1 hora a  $(23 \pm 2)$  °C y  $(50 \pm 10)$  % HR
- (3) Condiciones ambientales:

$$T = (23 \pm 2) ^{\circ}C$$
  
HR =  $(50 \pm 10) ^{\circ}$ 

#### C.- Resistencia al impacto Charpy.

- (1) Ensayo/s
  - Energía del péndulo utilizado: 2 J
  - Velocidad de impacto: 2,9 m/s
  - Cara de aplicación del impacto: cara estrecha no entallada

#### (2) Probeta/s

- Tipo: (80x10) mm
- Dimensiones: se indican en las tablas de resultados
- Entalla: Si; Tipo: A (profundidad 2 mm)
- Nº de probetas ensayadas: 10
- Preparación de las probetas: mecanizado en máquina de control numérico
- Acondicionamiento previo: 16 horas a (23 ± 2) °C; (50±10)% HR
- (3) Condiciones ambientales:

$$T = (23 \pm 2) ^{\circ}C$$
  
HR =  $(50 \pm 5) ^{\circ}$ 

#### **DESVIACIÓN DE NORMA:**

-La energía de rotura de las probetas resulta por debajo del 10% de la energía nominal del péndulo de 2 J, sin embargo, no se puede ensayar con un péndulo de menor energía puesto que no se dispone de ninguno.

#### **INFORME AT-0585/16**

Nº HOJA 4 de 11

D.- Temperatura de reblandecimiento Vicat.

(1) Ensayo/s:

NV-16-0800

- Método: B50
- Método de calentamiento: baño para alta temperatura
- Líquido de inmersión: aceite de silicona
- (2) Probeta/s:
  - Método de preparación: mecanizado con sierra
  - Nº de probetas: 2
  - Apilamiento: Si; Número de probetas apiladas: 2
  - Espesores de las probetas: se indican en la tabla de resultados
  - Acondicionamiento previo: 88 horas a (23±2)°C y (50±10)% HR

#### E.- Clasificación al fuego según inflamabilidad horizontal.

- (1) Ensayo/s:
  - Método: Horizontal
- (2) Probeta/s:
  - Método de preparación: mecanizado en máquina de control numérico
  - Número de probetas: 5
  - Acondicionamiento previo: 48 horas a  $(23 \pm 2)$  °C y  $(50 \pm 5)$  %

NV-16-0800



## **RESULTADOS**

#### A.- Propiedades en tracción.

• Muestra: TUBO PVC RIGIDO CANAL. ELECT. DIAM. 110X1.8

Tabla 1

Ensayo	Espesor	Ancho	Esfuerzo de fluencia (σ <sub>y</sub> )	Deformación en el punto de fluencia (ε <sub>y</sub> )	Resistencia	Deformación en la resistencia (ε <sub>m</sub> )	Esfuerzo en el punto de rotura	Deformación nominal en el punto de rotura (ε <sub>tb</sub> )
	mm	mm	MPa	%	MPa	%	MPa	%
1	1,779	9,944	44,5	3,7	44,5	3,7	21,5	19
2	1,937	9,985	44,1	3,7	44,1	3,7	31,5	23
3	1,688	9,979	44,3	3,6	44,3	3,6	35,0	24
4	2,021	9,942	4 <mark>4,2</mark>	3,8	44,2	3,8	24,5	21
5	2,005	9,989	45,5	3,7	45,5	3,7	10,3	17
	lor medio <sup>(*)</sup> rtidumbre (k=2)		44,5 ±2,4	3,7 ±0,3	44,5 ±2,4	3,7 ±0,3	24,6 ±8,8	21 ±3
IIICEI	tiduitible (K-Z)		⊥∠, <del>4</del>		±∠,4		±0,0	±5

<sup>(\*)</sup> Valor indicativo para el material sometido a ensayo.

• Muestra: TUBO PVC RIGIDO CANAL. ELECT. DIAM. 63X1.2

Tabla 2

Ensayo	Espesor	Ancho	Esfuerzo de fluencia (σ <sub>y</sub> )	Deformación en el punto de fluencia (ε <sub>y</sub> )	Res <mark>istencia</mark> (om)	Deformación en la resistencia (εm)	Esfuerzo en el punto de rotura (ठ०)	Deformación nominal en el punto de rotura (ε <sub>tb</sub> )
						· -		
1	1,788	10,183	34,2	2,9	34,2	2,9	27,4	25
2	1,431	10,348	34,3	3,0	34,3	3,0	27,9	9
3	1,760	10,295	34,8	3,1	34,8	3,1	27,5	37
4	1,452	9,964	34,2	3,4	34,2	3,4	25,9	12
5	1,6 <mark>28</mark>	10,151	34,8	3,0	34,8	3,0	21,3	7
Val	or medio <sup>(*)</sup>		34,4	3,1	34,4	3,1	<mark>26,</mark> 0	18
Incer	tidumbre (k=2)		±1,2	±0,4	±1,2	±0,4	±2,6	±12

<sup>(\*)</sup> Valor indicativo para el material sometido a ensayo.

Nota 1: En el Anexo II se muestran las gráficas esfuerzo-deformación obtenidas en los ensayos de tracción.

#### **INFORME AT-0585/16** NV-16-0800

AT-0585/16



#### B.- Densidad.

• Muestra: TUBO PVC RIGIDO CANAL. ELECT. DIAM. 110X1.8

Tabla 3

	. 42.4
Ensayo	Densidad (g/cm³)
1	1,444
2	1,446
3	1,445
Valor medio (ρ <sub>23°</sub> c)	1,445
Incertidumbre(k=2)	±0,002

• Muestra: TUBO PVC RIGIDO CANAL. ELECT. DIAM. 63X1.2

Tabla 4

Ensayo	Densidad (g/cm³)
1	1,520
2	1,519
3	1,521
Valor medio (p23°c)	1,520
Incertidumbre(k=2)	±0,002

#### C.- Resistencia al impacto Charpy.

• Muestra: TUBO PVC RIGIDO CANAL. ELECT. DIAM. 110X1.8

Tabla 5

Probetas	Espesor (mm)	Anchura remanente (mm)	Resistencia al impacto (kJ/m²)	
1	2,041	7,999	5,9 (C)	
2	1,783	7,939	6,5 (C)	
3	2,140	7,932	7,1 (C)	
4	2,070	8,049	7,2 (C)	
5	2,096	8,093	6,1 (C)	
6	1,946	8,053	7,4 (C)	
7	2,096	8,034	6,9 (C)	
8	1,927	8,020	6,2 (C)	
9	1,822	8,019	6,3 (C)	
10	1,829	8,083	7,3 (C)	
Valor medio 6,7				
Incertidumbre (k=2) ±1,2				
otura completa	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

C: Rotura completa

NV-16-0800



### • Muestra: TUBO PVC RIGIDO CANAL. ELECT. DIAM. 63X1.2

Tabla 6

l abla 6					
Probetas	Espesor (mm)	Anchura remanente (mm)	Resistencia al impacto (kJ/m²)		
1	1,676	7,990	8,7 (C)		
2	1,489	7,946	10 (C)		
3	1,467	8,011	12 (C)		
4	1,546	8,069	8,0 (C)		
5	1,630	8,145	9,9 (C)		
6	1,569	7,976	12 (C)		
7	1,59 <mark>2</mark>	7,983	12 (C)		
8	1, <mark>746</mark>	7,922	7, <mark>8 (C)</mark>		
9	1,427	<mark>8,07</mark> 0	9,5 (C)		
10	1,527	7,968	11 (C)		
	10				
Poturo complete	Incertidumbre (k=2	2)	±2		

C: Rotura completa

#### D.- Temperatura de reblandecimiento Vicat.

Muestra: TUBO PVC RIGIDO CANAL. ELECT. DIAM. 110X1.8

Tabla 7

i abla i				
Probeta	Espesor (mm)	Temperatura VICAT (VST) (°C)		
1	3,87	78,3		
2	3,88	78,1		
Valor medio		78,2		
Ir	ncertidumbre (K=2)	±0,4		

Nota 2: No se observan cambios de apariencia en las probetas tras el ensayo.

• Muestra: TUBO PVC RIGIDO CANAL. ELECT. DIAM. 63X1.2

Tabla 8

I abia 6				
Probeta	Espesor (mm)	Temperatura VICAT (VST) (°C)		
1	3,02	76,2		
2	3,09	76,1		
	Valor medio	76,2		
lı	ncertidumbre (K=2)	±0,4		

Nota 3: No se observan cambios de apariencia en las probetas tras el ensayo.

### **INFORME AT-0585/16**

N° HOJA 8 de 11

NV-16-0800

#### E.- Clasificación al fuego según inflamabilidad horizontal.

• Muestra: TUBO PVC RIGIDO CANAL. ELECT. DIAM. 110X1.8

Tabla 9

Probeta	Espesor (mm)	Ancho (mm)	T1 (30 s. aplicación inicial llama) (s)	T2 (Tiempo hasta alcanzar los 100 mm) (s)	Gotea (Si/No)	Quema total (Si/No)	Velocidad de propagación de la llama (mm/minuto)
1	1,90	12,81	30	0	No	No	No llega 1ª marca
2	1,86	12,92	30	0	No	No	No llega 1ª marca
3	1,89	12,89	30	0	No	No	No llega 1ª marca
4	1,85	12,85	30	0	No	No	No llega 1ª marca
5	1,84	12,90	30	0	No	No	No llega 1ª marca
		CL.	ASIFICACIÓN	DEL MATERIAL			НВ

Nota 4: No llega a arder la probeta al retirar la llama. Por tanto, la llama no llega a la primera marca.

• Muestra: TUBO PVC RIGIDO CANAL. ELECT. DIAM. 63X1.2

Tabla 10

Probeta	Espesor (mm)	Ancho (mm)	T1 (30 s. aplicación inicial llama) (s)	T2 (Tiempo hasta alcanzar los 100 mm) (s)	Gotea (Si/No)	Quema total (Si/No)	Velocidad de propagación de la llama (mm/minuto)
1	1,35	1,84	30	0	No	No	No llega 1ª marca
2	1,35	1,91	30	0	No	No	No llega 1ª marca
3	1,24	12,91	30	0	No	No	No llega 1ª marca
4	1,61	12,83	30	0	No	No	No llega 1ª marca
5	1,41	12,90	30	0	No	No	No llega 1ª marca
		CL	ASIFICACIÓN	DEL MATERIAL			НВ

Nota 5: No llega a arder la probeta al retirar la llama. Por tanto, la llama no llega a la primera marca.

Nota 6: En el Anexo I se muestra una tabla resumen de los resultados obtenidos en el presente informe.

NV-16-0800



## **ANEXO I**

### TABLA RESUMEN DE RESULTADOS

Muestra	Ensayo	Norma de ensayo	Unidades	Resultado
	Resistencia a tracción	UNE-EN ISO	MPa	44,5 ±2,4
	Alargamiento a rotura	527-2	%	21 ±3
TUBO PVC RIGIDO	Densidad	UNE-EN ISO 1183-1	g/cm³	1,445 ±0,002
CANAL.ELECT. DIAM. 110X1.8	Resistencia al impacto Charpy	UNE-EN ISO 179-1	kJ/m²	6,7 ±1,2
	Temperatura VICAT	UNE-EN ISO 306	°C	78,2 ±0,4
	Clasificación al fuego según inflamabilidad horizontal	UL94	-	HB (El material no arde al retirar la llama)
	Resistencia a tracción	UNE-EN ISO 527-2	MPa	34,4 ±1,2
	Alargamiento a rotura	UNL-EN 130 321-2	%	18 ±12
TUBO PVC RIGIDO	Densidad	UNE-EN ISO 1183- 1	g/cm <sup>3</sup>	1,520 ±0,002
CANAL.ELECT. DIAM. 63X1.2	ANAL.ELECT.		kJ/m²	10 ±2
	Temperatura VICAT	UNE-EN ISO 306	°C	76,2 ±0,4
	Clasificación al fuego según inflamabilidad horizontal	UL94	-	HB (El material no arde al retirar la llama)

## **INFORME AT-0585/16**

Nº HOJA 10 de 11

NV-16-0800

### **ANEXO II**




Figura 1. Gráfica esfuerzo-deformación obtenida en el ensayo de tracción de la muestra TUBO PVC RIGIDO CANAL. ELECT. DIAM. 110X1.8




Figura 2. Gráfica esfuerzo-deformación obtenida en el ensayo de tracción de la muestra TUBO PVC RIGIDO CANAL. ELECT. DIAM. 110X1.8

NV-16-0800



#### **PRESCRIPCIONES**

- 1.- AIMPLAS responde únicamente de los resultados sobre los métodos de análisis consignados en el informe y referidos exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo, limitando a éstos la responsabilidad profesional y jurídica del Centro. Salvo mención expresa, las muestras han sido libremente elegidas, referenciadas y enviadas por el solicitante.
- 2.- Este Instituto no se hace responsable en ningún caso de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción total o parcial sin la autorización de AIMPLAS está totalmente prohibida.
- 3.- Los resultados se consideran como propiedad del solicitante y, sin autorización previa, AIMPLAS se abstendrá de comunicarlos a un tercero.
- 4.- Ninguna de las indicaciones formuladas en este informe puede tener el carácter de garantía para las marcas comerciales que en su caso se citen.
- 5.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederá a una comprobación dirimente en la sede central del Instituto. Así mismo, el solicitante se obliga a notificar a este Centro cualquier reclamación que reciba, con causa en el informe, eximiendo a este Centro de toda responsabilidad caso de no hacerlo así.

Original Electrónico

# **AENOR**

## Certificado AENOR de Producto Sistema de tubos para conducción de cables



#### 030/002318

AENOR certifica que la organización

## TUBOS PERFILADOS, S.A.

con domicilio social en CR CASTELLÓN, km 15,500 Pg IND LA NORIA 50730 EL BURGO DE EBRO

(Zaragoza - España)

Sistemas de tubos enterrados para la conducción de cables

UNE-EN 61386-1:2008 (EN 61386-1:2008; IEC 61386-1:2008) conforme con

UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010

UNE-EN 61386-24:2011 (EN 61386-24:2010; IEC 61386-24:2004)

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro(s) de producción CR CASTELLÓN, KM. 15,500 - POL. IND. LA NORIA 50730 EL BURGO DE

EBRO (Zaragoza - España)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha Esquema de certificación comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR

realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.12.

Este certificado anula y sustituye al 030/002318, de fecha 2015-12-23

Fecha de primera emisión 2013-02-21 Fecha de modificación 2018-01-11 Fecha de expiración

2023-02-21

Director General

#### AENOR INTERNACIONAL S.A.U. Génova, 6. 28004 Madrid. España Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

# **AENOR**

## Certificado AENOR de Producto Sistema de tubos para conducción de cables

030/002318

## Anexo al Certificado

#### Marca comercial: TUPERSA

AENOR

AENOR

AENOR

AENOR

AENOR

AENOR

AENOR

AENOR

ENOR

Referencia	Tipo de tubo	Diámetro nominal	Diámetro interior mínimo	Códigos de clasificación	Color	Accesorios	Información adicional
ULTRATP-I BARRAS	No metálico/	90-110-125-160- 200-250 mm	74-90-102-135- 169-212 mm	(1)	Rojo; Amarillo; Verde; Naranja; Violeta; Azul	Manguitos; Ref. TUPERSA; negro	Polietileno
ULTRATP-I ROLLOS	No metálico/	40-50-63-75-90- 110-125-160-200 mm	30-37-47-58-74- 90-102-135-169 mm	(2)	Rojo; Amarillo; Verde; Naranja; Violeta; Azul	Manguitos; Ref. TUPERSA ; negro	Polietileno

(1) Resistencia a la compresión: Tipo 450 N Resistencia al impacto: Normal. Resistencia al curvado: Rígido. Influencias externas: IP44 Resistencia a la propagación de la llama: Propagador

(2) Resistencia a la compresión: Tipo 450 N Resistencia al impacto: Normal Resistencia al curvado: Curvable Influencias externas: IP 44 Resistencia a la propagación de la llama: Propagador

> Fecha de primera emisión 2013-02-21 Fecha de modificación 2018-01-11 Fecha de expiración 2023-02-21

#### AENOR INTERNACIONAL S.A.U. Génova, 6. 28004 Madrid. España Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Nº EXPEDIENTE: 048-15	PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR APA-9 DEL P.G.O.U. DE ALICANTE. SEPARATA DE TELEFONÍA
	ANEJO № 3: CERTIFICADO DE MANDRILADO

1

ANEJO Nº 3: CERTIFICADO DE MANDRILADO

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

### 1. INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo se aporta el Certificado de Mandrilado suscrito por el Director de la Obra.

D. VICENTE AMADOR BLASCO DIAZ, con DNI nº 52.775.492-Z, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con número de colegiado 26.762 y con domicilio en Alicante, en representación de INGENIERÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA ALICANTINA S.L.., con CIF número B-54883293 y con domicilio fiscal en Calle San Fernando, nº52, Entresuelo, 03001 de Alicante, en calidad de DIRECTOR DE OBRA de las obras del Proyecto de Urbanización del Sector PE/APA-9 "Vistahermosa"- Alicante, emito el siguiente:

#### CERTIFICADO

Que realizada la inspección de la ejecución de la canalización de la Red de Telefonía correspondiente con el "Capítulo nº 8: Red de Telecomunicaciones" del Proyecto de Urbanización del Sector PE/APA-9 "Vistahermosa" – Alicante, se comprueba que la totalidad de las canalizaciones han sido mandriladas conforme a los requisitos de la compañía concesionaria Telefónica S.A:U.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado en:

Alicante a 20 de Noviembre de 2020


INGENIERÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA ALICANTINA, S. L. rep. por:
D. Vicente Blasco Díaz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 26.762
Documento firmado electrónicamente

**DOCUMENTO Nº 2: PLANOS** 

**ÍNDICE PLANOS** 

### **DOCUMENTO Nº 2: PLANOS**

Nº	DENOMINACIÓN	HOJA S
1	Situación y Emplazamiento	2
2	Red de Canalización Telefónica. Planta	6
3	Red de Canalización Telefónica. Detalles	5



INMOVIST, INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L.

URBANIZADOR

ALICANTE

SITUACIÓN

**Ingeriyas**Ingenieria y Asistencia
Técnica Alicantina, S.L.

EMPRESA CONSULTORA
AUTOR DEL PROYECTO
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Fdo. VICENTE BLASCO DÍAZ

048-15

REFERENCIA ESCALA ORIGINAL GRÁFICAS 0 50 100 150 m 1:7.500 ORIGINAL UNE A-3


TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR PE/APA-9 "VISTAHERMOSA" DEL PGMO DE ALICANTE. SEPARATA DE **DE TELEFONÍA** 


NÚMERO PLANO TÍTULO DEL PLANO 01 HOJA 02 DE 02


SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO SOBRE ORTOFOTO


**JULIO 2020** 


FECHA


















Esc.: 1:10

Cotas en cm.












NOTA: EN TODOS LOS CASOS, DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL PRISMA HASTA EL NIVEL DEL TERRENO O PAVIMENTO HABRA 60 cm. COMO MINIMO.





URBANIZADOR	SITUACIÓN	EMPRESA CONSULTORA	AUTOR DEL PROYECTO	REFERENCIA	ESCALA ORIGINAL	TÎTULO DEL PROYECTO	NÚMERO PLANO	TÎTULO DEL PLANO	FECHA	
INMOVIST. INVERSIONES		G	El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos		GRÁFICAS	PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR PE/APA-9 "VISTAHERMOSA"	03	RED DE CANALIZACIÓN TELEFÓNICA		
INMOBILIARIAS, S.L.	ALICANTE	ingenyas		048-15	1:10	DEL PGMO DE ALICANTE. SEPARATA DE	HOJA 01 DE 05	DETALLES PRISMAS DE CANALIZACIÓN	JULIO 2020	
		Técnica Alicantina, S.L.	Fdo. VICENTE BLASCO DÍAZ		ORIGINAL UNE A-3	DE TELEFONÍA	HOUR OF DE 03	FRISIVIAS DE CANALIZACION		















ALZADO



PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCION

PEDESTAL PARA ARMARIO DE INTERCONEXION

(Cotas en cm)

URBANIZADOR SITUACIÓN EMPRESA CONSULTORA AUTOR DEL PROYECTO REFERENCIA ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO NÚMERO PLANO TÍTULO DEL PLANO FECHA PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL GRÁFICAS 03 RED DE CANALIZACIÓN TELEFÓNICA INMOVIST, INVERSIONES SECTOR PE/APA-9 "VISTAHERMOSA" 0 0,25 0,5 0,75 1 m ALICANTE ingenyas 048-15 1:40 **JULIO 2020 DETALLES** INMOBILIARIAS, S.L. DEL PGMO DE ALICANTE. SEPARATA DE HOJA 05 DE 05 PEDESTALES PARA ARMARIOS Ingenieria y Asistencia Técnica Alicantina, S.L. DE TELEFONÍA Fdo. VICENTE BLASCO DÍAZ ORIGINAL UNE A-3



## ACTA DE ACEPTACIÓN RELATIVA AL ASESORAMIENTO SUSCRITO ENTRE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y "PROMOTOR"

N/Ref.: ACT-8200872 EXP-31855

Título del Proyecto: PRY. URB. SECTOR APA-9 VISTA HERMOSA

(ALICANTE) Plano 20: hoja 1

En la ciudad de Alicante, a 5 de mayo de 2021

Los abajo firmantes hacen constar por el presente documento que la obra amparada por este acta de aceptación se ha ejecutado conforme al proyecto técnico de referencia y de conformidad con el asesoramiento y la normativa técnica de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., habiéndose aplicado los correspondientes métodos de construcción y realizado el mandrilado de los conductos que conforman la canalización de manera satisfactoria, presentando la planta tanto la calidad correcta para la finalidad a que está destinada como para su debida conservación, salvo vicio oculto o evicción, por lo que queda dispuesta para entrar en servicio pasando estas instalaciones a ser objeto de un derecho de uso pleno y permanente a favor de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. sobre ellas.

Si es edificio nuevo, señalar que Telefónica de España, S.A.U. tiene intención de suministrar servicio telefónico en la dirección mencionada, en función de las peticiones que en su momento se produzcan siempre y cuando los trabajos a realizar por parte de Telefónica se encuadren dentro de las limitaciones de inversión establecidas en cada momento.

Además, el servicio telefónico se podrá proporcionar siempre y cuando el promotor haya asegurado que la construcción se ha ejecutado respetando la normativa vigente en relación con infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT) recogida en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y resto de normativa aplicable.

POR: TIZOR, HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L."

(EL CONTRATISTA)

POR INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L.

(EL PROMOTOR)

Fdo Laura Ma Ortiz Carratala

Fdo Luís Sirvent Sirvent

POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.

72783183M Firmado digitalmente por JOSE 72783183M JOSE **ANTONIO** ANTONIO PEREZ (R: A82018474) PEREZ (R: Fecha: 2021.05.12 A82018474) 13:21:36 +02'00'

Fdo José Antonio Pérez Ramos



ANEXO Nº 3: ACTA DE REUNIÓN DE OBRA DONDE EN SU APARTADO 22 DE DEJA CONSTANCIA DE LA NO EJECUCIÓN DE LA RED DE ONO



	ACTA DE VISITA DE OBRA					
DATOS DE LA OBRA						
OBRA	SECTOR PE/APA9 "VISTAHERMOSA" DEL PGMO DE ALICANT	E				
ACTA №	10					
FECHA	05/07/2018					
HORA	9:30					
AGENTE URBANIZADOR	INMOVIST, Inversiones Inmobiliarias, S.L.					
DIRECCIÓN DE OBRA	INGENYAS, Ingeniería y Asistencia Técnica Alicantina, S.L.					
	Vicente Blasco Díaz					
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD	Ramón María Balmorí Menárguez					
EMPRESA CONSTRUCTORA	TIZOR Hormigones y Asfaltos, S.L.					

#### **ASISTENTES**

## Supervisión Técnica Municipal (STM y STJ)

Servicio de estudios, proyecto y viario de la Concejalia de Urbanismo (STM)

Fernando Ochando Pinto

Daniel Blanco Bartolomé

Departamento técnico de zonas verdes de la Concejalia de Infraestructura y Mantenimiento (STJ)

## Agente Urbanizador (AUR)

INMOVIST, Inversiones Inmobiliarias, S.L.

Luis de Páramo Dupuy

## Dirección de Obra (DO)

INGENYAS, Ingeniería y Asistencia Técnica Alicantina, S.L.

Vicente Blasco Díaz

## Coordinador de Seguridad y Salud (CSS)

Ramón María Balmori Menárguez

## Empresa Contratista de las Obras (EC)

TIZOR Hormigones y Asfaltos, S.L.

Edmundo Gómez Lloret

INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ALICANTINA S.L.,
C/ San Fernando, 52 – Entresuelo, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@ingenyas.com

Página 1



## **ÍNDICE TEMAS TRATADOS**

(1) C: Cerrado, P: Pendiente

	Prime	ra Anotación	Últim	a Anotación		Estado
Tema Nº	Acta Nº	Fecha	Acta Nº	Fecha	Asunto	(1)
1	01	26/04/2018	01	26/04/2018	Incorporación Responsable de la Oficina Técnica de la EC	С
2	01	26/04/2018	10	05/07/2018	Encaje del sector en planta y alzado. Ajuste de rasantes y taludes	Р
3	01	26/04/2018	03	10/05/2018	Modificación de las redes de alumbrado existentes en el ámbito	С
4	01	26/04/2018	03	10/05/2018	Plan de Control de Calidad	С
5	01	26/04/2018	08	14/06/2018	Servicios afectados	С
6	01	26/04/2018	01	26/04/2018	Comunicaciones entre los STM y la EC, o entre la EC y los STM	С
7	01	26/04/2018	10	05/07/2018	Ubicación de punto límpio, casetas de obra y zona de acopios	P
8	01	26/04/2018	10	05/07/2018	Eliminación y transplantes del arbolado previsto	Р
9	01	26/04/2018	10	05/07/2018	Interferencias con edificaciones existentes	P
10	01	26/04/2018	04	17/05/2018	Indemnizaciones previstas en el Proyecto de Reparcelación	С
11	01	26/04/2018	09	28/06/2018	Vallados y Carteles de Obra	С
12	01	26/04/2018	06	31/05/2018	Entrada de maquinaria de movimiento de tierras en obra	С
13	02	03/05/2018	07	07/06/2018	Comunicaciones con propietarios afectados	С
14	02	03/05/2018	03	10/05/2018	Solicitud de vertido aguas pluviales	С
15	02	03/05/2018	04	17/05/2018	Estudio de escorrentias en el ámbito del parque público	C
16	02	03/05/2018	03	10/05/2018	Afecciones Supramunicipales	C
17	03	10/05/2018	04	17/05/2018	Carril Bici	С
18	06	31/05/2018	06	31/05/2018	Informe mensual	С
19	07	07/06/2018	07	07/06/2018	Convenios	С
20	08	14/06/2018	10	05/07/2018	Red de distribución de agua potable	P
21	08	14/06/2018	10	05/07/2018	Red de evacuación de aguas residuales	P
22	08	14/06/2018	10	05/07/2018	Red de distribución de telecomunicaciones	Р
23	09	28/06/2018	10	05/07/2018	Redes eléctricas	P
24	09	28/06/2018	10	05/07/2018	Red de gas	Р
25	10	05/07/2018	10	05/07/2018	Arqueología, Paleontologia y Geología	Р



Tema		Acuerdos/Comentarios
Nº 2	Encaie del ser	tor en planta y alzado. Ajuste de rasantes y taludes
-		La EC informa que actualmente está realizando el encaje del sector tanto en planta como en alzado.
		La EC informa que está estudiando el ajuste de la rasante de la Calle A para la compensación de tierras.
		Los STM solicita que se comparen los taludes teóricos con los reales a ejecutar para minimizar los daños en edificaciones existentes.
	03/05/2018	La EC continua con el encaje del Sector tanto en planta como en alzado. La EC continua estudiando la propuesta de modificación de rasantes y
		ajuste de taludes para minimizar daños en edificaciones existentes. La EC informa que el encaje en planta está ajustado con los servicios de topografía municipales conforme al Proyecto de Reparcelación
		recientemente aprobado
		La EC enviará los encajes a la DO para su supervisión una vez que estén concluidos
	10/05/2018	La EC continua estudiando el encaje en alzado estando pendiente de los espesores de tierra vegetal definitivos
	17/05/2018	La EC informa que el laboratorio que está desempeñando los trabajos de control de calidad es Imasalab (Laboratorio de Ingenieria y Medio
		Ambiente, S.A.), siendo el geólogo asignado Cesar Domenech. Se informa que tras visita conjunta con la DO se han fijado criterios para comienzo de
		catas con objeto de determinar potencia de tierra vegetal y empezar a determinar categorías de explanada previstas tras el movimiento de tierras.
	24/05/2018	Tras este análisis se cerrará el encaje de rasantes. Se continuan con los trabajos de desbroce. La DO informa que ya recibido por parte del laboratorio de control de calidad informe que contiene
	24,03,2010	potencias de tierra vegetal a raiz de las catas realizadas. Actualmente se están estudiando las características del terreno para determinar categorías
		de explanada. La DO remitirá a los STM cuando tenga analizado dicho informe y sus conclusiones.
	31/05/2018	Se continúan con los trabajos de descroce, que se encuentran en estado de ejecución muy avanzado. La DO informa que en breve aportará el
		informe que ha realizado el laboratorio de control de calidad que contiene espesores de tierra vegetal y estimación de categorías de explanada, que
		en princípio son iguales o superiores a las contempladas en proyecto. La tierra vegetal se continúa acopiando para su posterior mejora previa a la
		ejecución en zonas verdes. Se solicita a la EC refuerzo en las medidas de seguridad en los cruces de la obra con la carretera asfaltada que cruza el ámbito de sur a norte hacia el
		camino de las parras.
	07/06/2018	El desbroce se encuentra ejecutado al 80%. La previsión de la finalización del desbroce es la semana próxima. La EC esta finalizando la propuesta de
		mofificación de rasantes. La DO solicita que para un primer estudio de la propuesta la EC aporte un plano en planta deonde figure de manera
		comparada la pendiente y dirección de la misma del proyecto aprobado y la propuesta por la EC.
	14/06/2018	Los trabajos de desbroce se encuentran ejecutados al 80%. Se han comenzado los trabajos de desmonte de tierra vegetal. La EC esta finalizando la propuesta de molificación de rasantes teniendo en cuenta la línea de agua de las tuberías existententes de impulsión de aguas residuales y agua
	1	regenerada. La EC entregará la citada propuesta a la DO la semana próxima.
		Los STM recuerdan que se estudie la accesibilidad y estabilidad de taludes de las parcelas existentes que disponen de vivienda en uso, como la M-4D
	28/06/2018	La EC ya ha entregado una propuesta de rasantes a la DO. Se hace entrega de dicha propuesta a los STM. Debido a una diferencia con el proyecto de
		la rasante de una calle existente, en esta propuesta aparecen dos calles con pendientes superiores al 8% que en proyecto no la superaban. Viendo
		la propuesta se advierte que posiblemente haya que modificar la propuesta entregada debido a que calles que no superaban el 8% en proyecto, en
		esta propuesta si la superan. Dicho aumento de pendientes viene ocasionado por la diferencia de una rasante existente.
		Se continúan los trabajos de retirada de tierra vegetal y desmontes en la Calle A.
	05/07/2018	Se ha incoporado un nuevo equipo de movimiento de tierras.
		La EC ha entregado una nueva propuesta de rasantes a la DO, a la que posteriormente ha solicitado elevar un tramo de la calle A 1,5 m con objeto
		de compensar los volúmenes de tierras. Los STM solicitan se reestudie la propuesta presentada debido al aumento de taludes entorno a la M4. Se
		presentará nueva propuesta intentando disminuir lo anterior, estudiando la posibilidad de establecer tres niveles en el bulevar. Respecto a la elevación de la calle A la EC entregará nueva propuesta para su estudio.
7	Ubicación de	elevacion de la cale A la Cella Megali interes proposas para sa estado.  punto limpio, casetas de obra y zona de acopios
	26/04/2018	La EC informa que actualmente está estudiando diversas alternativas para la ubicación de punto límpio, casetas de obra y zona de acopios. Los STM
		recuerdan que una vez se tengan previstas sus ubicaciones deberán de tenerse en cuenta en el Plan de Gestión de Residuos y actualizarse el Plan
		de Seguridad y Salud, mediante el correspondiente Anexo, si dichas ubicaciones difieren con el mismo. La EC continua estudiando diversas alternativas para las diferentes instalaciones de obra. La DO recuerda a la EC que la ubicación de la zona de
	03/05/2018	tratamiento de suelos para su posterior reutilización deberá ubicarse en zonas protegidas del suelo urbano colindante, evitandose al máximo
		contaminaciones atmosféricas (polvo). La CSS realizará el Anexo correspondiente al Plan de Seguridad y Salud una vez se tenga definido y aprobado
		la ubicación de las diferentes instalaciones para la ejecución de la obra, así como la ampliación de recorridos a Centros Sanitarios más cercanos
	10/05/2018	La DO informa que ha recibido por parte de la EC una propuesta de ubicación para instalación de casetas y que ha sido remitida a los STM via e-mail.
		Los STM solicitan a el AUR realice la citada solicitud por registro
	17/05/2018	
	' '	recepción de dicha solicitud.
	24/05/2018	Respecto al comentario del día anterior, los STM aclaran que tienen conocimiento de la presentación del escrito por el mail recibido por la DO, pero
	( (	que a fecha de la reunión todavía no les ha llegado la solicitud de instalación de casetas. A fecha de la reunión los STM todavía no han recibido solicitud del urbanizador para la implantación de casetas. La EC ha comenzado con los
	31/05/2018	A recha de la reunion los sinte todavia no inalin fecunios soncitud del dibanización para la implantación de casecas. La Lecha conficiencia de trabalos de acondicionamiento de la parcela.
	07/06/2018	A fecha de la reunión los STM todavía no han recibido solicitud del urbanizador para la implantación de casetas. La EC continúa con los trabajos de
	1	acondicionamiento de la parcela.
		Los STM informan que ya han recibido la solicitud para implantación de casetas y ya ha sido informado.
		El AUR no ha recibido el informe favorable de impantación de casetas
8		Se acuerda cerrar el tema transplantes del arbolado previsto
"	26/04/2018	La DO recuerda a la EC que previo a la eliminación del arbolado previsto, y que interfiere con el viarlo, se deberá informar de las especies y fechas
		previstas para notificárselo a los STJ, para tomas las decisiones oportunas. Los STJ recuerda que además del arbolado se deberá tener en cuenta
	1	otras especies como palmitos, espartos, etc.
	03/05/2018	La EC informa que está elaborando plano y reportaje fotográfico del arbolado que interfiere con las obras, para su posterior traslado a la DO y
	10/0F/2018	revisión con los STJ Se informa de la reunión mantenida con los STJ y los STM en al cual la EC dio traslado del inventario de arbolado a eliminar. Los STJ solicitaron en
	10/05/2018	dicha reunión una modificación en el documento entregado, que básicamente consistia en reflejar en los planos aportados la situación en planta del
		arbolado. Además de lo anterior los STI solicitaron a la EC propuesta para laubicación del arbolado a trasladar (Vivero Municipal o Vivero Provisional
	1	de obra).
	1	La EC informa que la semana próxima enviará a la DO modificación solicitada en los planos entregados y una propuesta de ubicación de vivero
	l	provisional en el interior de la obra. Respecto a este último punto se está estudiando una posible ubicación en el parque proyectado
	17/05/2018	La DO remitió por correo electrónico el 16/05/2018 a los STJ plano con inventario de arbolado con las modificaciones solicitadas por los STJ y
		propuesta de ubicación de viviero en obra. Los STM están estudiando la propuesta. La propuesta de vivero en obra se estudiará conjuntamente con el rediseño del parque descrito en el punto 15. Los STJ recuerdan que los trasplantes se deben hacer en época favorable para los mismos.
		el redisento dei parque descrito en el punto 15. Los 511 recuerdan que los traspiantes se deben nacer en epoca tavorable para los inisinos.
		Los STJ establecen como normas generales: 1) Las especies a trasplantar serán olivos y algarrobos, debiendo estudiarse individualmente en estos
		casos cada uno de ellos (portes, estado fitosanitario, etc.). 2) En el caso de pinos que interfieran con viario, al resultar inviable su trasplante, por lo
		que serán eliminados, siendo necesaria comunicación expresa a la Consellería en caso de tener cumplir alguna de las características establecidas en
		la LEY 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana (350 años de edad, 30 metros de
		altura, 6 metros de perímetro de tronco medido a una altura de 1,30 m de la base, 25 metros de diámetro mayor de la copa, medido en la
		proyección sobre el plano horizontal). 3) En el caso de que los pinos esten en zonas que pudieran mantenerse, por ser compatibles tanto en planta
		como en alzado, se prestará atención en mantener las mismas condiciones de oxigenación de las raices, por lo que no se harán rellenos ni desmontes en la zona de afección de las raices. 4) No se realizarán quemas en obra, por lo que los restos de desbroce deberán ser retirados.
		עפטווטוועיט פון ווּש ניסווּש עפ אופטטוטון עפ ווּש ושניטא אין איט אפ זיפטוגיסומון קעפוווש פון טעום, אָטר ויט קעפ ייטא איט איט איט איט איט איט איט איט איט

INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ALICANTINA S.L.,
C/ San Fernando, 52 – Entresuelo, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@ingenyas.com

Página 3



na 2		Acuerdos/Comentarios
×		La EC Informa que por la marcha de las obras comenzará con la tala del arbolado situado en los viales comprendidos en el área delimitada por el Vial Conexión (entre glorieta 2 y Avenida de Denia), Calle Q y H y Avenida de Denia. Tras inspeccionar la pinada situada en la Calle G se comprueba que no cumple ninguna de las características del párrafo anterior, por lo que no resulta necesaria comunicación con la Generalitat.
	24 (27 (224	
	24/05/2018	Se ha dado comienzo a los trabajos de tala. La DO solicitará a los STJ visita para identificación del arbolado a trasplantar en el área descrita en el comentario anterior.
	31/05/2018	Se continúa con los trabajos de tala. El día 01/06/2018 comenzará la tala de la pinada junto a la calle G. Los STJ ya han revisado el arbolado a trasplantar, han sugerido los criteriores oportunos para los trasplantes (enraizados, etc.). La semana próxima comenzarán los trabajos de poda y trasplante al vivero situado en obra. La EC informará del día de comienzo de los trasplantes para que durante los primeros trasplantes los STJ tengan posibilidad de estar presentes. La EC solicitará a AMEM punto de suministro para el riego.
	07/06/2018	Los trabajos de tala han finalizados. A la fecha de la presente reunión se han comenzado los trabajos de poda y trasplante. La parcela para la ubicación de vivero de obra se encuentra acondicionada y el punto de suministro de agua para riego se encuentra solicitado.
	14/06/2018	vivero de opra se encuentra acondicionada y el punto de suministro de agua para friego se encuentra acondicado.  A fecha de la reunión se han trasplantado 20 árboles. Se informa del punto de entronque facilitado por AMAEM situado en la acera de endrente del vivero. Los STM solicita que se estudie con los STI ja posibilidad de realizarlo junto a la iglesia para evitar el cruce, debido al escaso caudal que se va a consumir, y debido a que este caudal será nocturno y se podría compatibilizar con el de la iglesia.
	28/06/2018	A fecha de la reunión quedan pendientes de trasplantar 30 árboles. La acometida de riego ha sido modificada de manera que es prolongación de la conducción que llega a la iglesia. Hasta el momento que se disponga de acometida de riego la EC está realizando el riego del arbolado ubicado en el vive provisional mediante cubas de agua.
	05/07/2018	Los trabajos de trasplante se encuentran prácticamente finalizadas, a falta de unas unidades de palmera que requieren un transporte especial debido a s tamaño.
+	Interferencias	La acometida de riego esta finalizada con edificaciones existentes
		La CSS y la DO analizarán las edificaciones existentes en el ámbito, prestando especial interés en su accesibilidad peatonal y de vehículos, y afecciones o vallados e instalaciones existentes. Los STM recuerdan que existe un propietario con necesidad de asistencia médica, por lo que en este caso se debe tener en cuenta la circulación de vehículo sanitario.
	03/05/2018	La CSS y la DO continuan estudiando las afecciones previstas . Los STM solicitan se estudie el acceso al complejo Sport Club y al suelo urbano colindante
	10/05/2018	Los STM solicitan se tenga en cuenta la licencia que actualmente se está ejecutando y que está afectada por el ámbito del Sector APA-9 La CSS, la DO y la EC continuan estudiando accesos e interferencias con el tráfico colindante y accesos a negocios y residentes. Los STM recuerdan que Sport Club siempre deberá tener salida por Camino Las Parras. La próxima semana los STM convocarán una reunión con el departamento de tráfico d
	17/05/2018	Ayuntamiento con motivo de presentarles una propuesta de desvio de tráfico. Se analiza la propuesta de vallado de obra del punto 11 donde se incorporará la cartelería y señalización para corte de calles, y tráfico para só residentes. La reunión con tráfico está convocada para el día 18/05/2018 a las 9:15. Los STM solicita a la DO que previo a la reunión se remita por par
		de la DO plano de vallado con la señalización indicada y se recorra previamente el camino de las Parras para analizar la viabiliad de poder establecer doble sentido de circulación. Se recuerda a la EC que hasta que no se corte el tráfico del camino asfaltado que cruza el sector hacia el camino de l parras, se preste especial atención a la seguridad
	24/05/2018	La CSS informa que tal y como se quedo en la reunión con tráfico ya se ha presentado instancia con la información solicitada en dicha reunión.  Actualmente se está a la espera que el departamento de tráfico nos notifique el número de expediente para solicitar los cortes y temporalidad de los mismos.
	21 /05 /2018	Los STM solicitan se estudie la instalación de New Jersey de hormigón en el camino de las parras. La DO estudiara su instalación teniendo en cuenta interferencia con el tráfico debido a la reposición de bionda planteada. El ancho del carril en dicho camino marcado con la señalización horizontal será i 3 m.  Los STM han remitido al Departamento de tráfico del Ayuntamiento un oficio solicitado por éste último. Tras conversación mantenida entre DO y
	31/05/2018	Departamento de tráfico se informa que en breve se aportará número de expediente para solicitar cortes y duración de los mismos. Mientras no se disponga de los cortes se solicita a la EC refuerzo en la seguridad en el vial que cruza el sector de sur a norte hacia el camino de las parras.
	07/06/2018	El 31/05/2018 se recibio por parte del Departamento de tráfico del Ayuntamiento de Alicante el número de expediente para los cortes de tráfico. Siguiendo indicaciones del citado departamento el 05/06/2018 se solicito por correo eléctrónico los cortes y temporalidad de los mismos.
	14/06/2018	El CSS informa que ya recibió la autorización de corte y ya ha sido realizado. Para ello, se ha procedido a reponer la bionda paralela al cauce en el Caminde las Parras, reposición del aglomerado en mal estado y ejecución de señalización horizontal y vertical provisional de obra en los puntos indicados en lo planos aportados. Se solicita modificación en las indicaciones del panel indicativo situado en el camino de las Parras.
		Debido a un blandón existente en el camino de la Parras que ha sido reparado, los STM solicitarán a AMAEM revisión con cámara TV de la conducción de saneamiento existente por si existiese alguna rotura.
	28/06/2018	Los STM aclaran que la solicitud de revisión con cámara de TV del colector que discurre por el camino de las Parras no fue solicitado a AMAEM sino a la Mancomunidad. Debido a que no se ha recibido contestación durante la reunión se realiza una llamada a la Mancomunidad indicando que el colector se ecuentra en buen estado.
		Respecto al colector que discurre por el Camino de Las Parras, la Mancomunidad ha solicitado a AMAEM la inspección del colector.  Los STM solicitan se modifique la señalización en la intersección del camino de las Parras con la Avenida de Denia, pasando las señales del lado derecho izquierdo, sustituyendo el Ceda el Paso por STOP y colocando una señal de prohibido girar a la izquierda.
)	14/06/2018 28/06/2018	ución de agua potable  La DO informa que ya se ha recibido por parte de AMAEM propuesta para la instalación de las conducciones provisionales que sirvan para eliminar las tuberías que interfieren con la obra. Durante la reunión se exponen las soluciones que deberá ejecutar la EC La EC está pendiente de recibir por parte de AMAEM el presupuesto para la ejecución de los desvios provisionales.
1		ición de aguas residuales  Debido a la necesidad del desvío que hay que realizar de las tuberías de impuslión y agua regenerada que cruza el sector, y la relevancia de las citadas conducciones, la DO y la EC planificarán con AMAEM la fecha idónea para la realización de los desvios, teniendo en cuenta el Planning de obra.
	28/06/2018	La DO informa que ya se ha puesto en conocimiento del área de Proyectos de AMAEM la necesidad de planificar el desvío y entronques de la impulsión aguas residuales existentes y del agua reutilizada.  Los STM hacen entrga de una propuesta de modificación de trazado y aumento de diámetro de la conducción de agua reutilizada, para el estudio por
	Bud de dieselle	parte de la DO.
2	14/06/2018	ución de telecomunicaciones  La DO informa que el 08/06/2018 se mantuvo una reunión AUR, DO y TELEFONICA para redactar los convenios y revisar los planos aprobados del proyecto de urbanización. Respecto a Vodafone se sigue sin recibir respuesta.
	28/06/2018 05/07/2018	La DO informa que se continúan con la preparación del convenio con telefónica. Respecto a Vodafone todavía no se ha recibido respuesta.  El AUR ha recibido correo electrónico por parte de Vodafone, indicando que no está interesado en ampliar su red en el sector APA-9. Se presentará por
		registro dicha solicitud.
3	Redes eléctric 28/06/2018	as El AUR y la DO informan que se continúan con las gestiones. La DO y la EC informan que se han abierto expedientes para la acometida de la obra y los desvios de las líneas que interfieren con la misma.
	05/07/2018	La EC informa que ya ha recivido el punto de acometida para las instalaciones de obra. Los STM recuerdan al AUR y DO que en el caso de no cumplir los plazos para la suscripción de convenios se notifique al Ayuntamiento indicando plazos estimados.
	Red de gas 28/06/2018	El AUR y la DO informan que el próximo 03/07/2018 se mantendrá una reunión con Cegas para tratar los aspectos del Convenio.
5	Arqueología,	Paleontologia y Geología
	05/07/2018	Desde el pasado 26/06/2018 se ha incorporado un equipo de arqueología por parte del AUR para el seguimiento arqueológico de acuerdo con la legislación vigente Debido a las indicaciones del arqueólogo municipal se han dado instrucciones a Imasalab (empresa encargada del control de calidad) que realice un
		seguimiento paleontológico

INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ALICANTINA S.L.,
C/ San Fernando, 52 – Entresuelo, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@ingenyas.com

Página 2



Supervisión Técnica Municipal (STM y STJ)	Agente Urbanizador (AUR)
Fernando Ochando Pinto	INMOVIST, Inversiones Inmobiliarias, S.L.
Daniel Blanco Bartolomé	
Dirección de Obra (DO) INGENVAS Ingeniería y Asistencia Técnica Alicantina, S.L. Vicente Blasco Díaz	Ramón María Balmori Menarguez
Empresa Contratista de las Obras (EC) TIZOR Hormigones y Asfaltos, St.  Edmundo Gómez Eloret	

ANEXO Nº 4: INSTANCIA PRESENTADA EN EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE DONDE SE ADJUNTA COMUNICADO DE

Asunto: Obras de Urbanización del Sector APA-9

UPLICADO

N Rfa.: EPUR2018000006

mejor proceda,



# E2018052128 ENTRADA

12/07/2018

10:08:01

00

Luís Sirvent Sirvent, mayor de edad, con D.N.I. nº 21.389.931-T y domicilio en Alicante (03005), Avda. Doctor Jiménez Díaz, 19, entreplanta, BOX-3, pta. 2, C.C. Isla de Corfú, en nombre y representación de la mercantil **INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L.** provista de C.I.F.: B-53436085, en su calidad de Agente Público Urbanizador del Sector PE-APA/9 Vistahermosa del P.G.O.U. de Alicante, ante V.I. comparezco y como

#### **EXPONGO:**

**Primero.-** Que por acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de marzo de 2018 fue aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Sector PE-APA/9 Vistahermosa del Plan General de Alicante.

**Segundo.-** Que el 19 de abril de 2018 se firmó Acta de Comprobación de Replanteo de las Obras de Urbanización del PAI del Sector PE-APA/9 Vistahermosa, en la cual se fijó como día de inicio de las obras de urbanización el 23 de abril de 2018.

**Tercero.-** Puestos en contacto con la operadora de telefonía Vodafone Ono SAU, para consultarles su posible interés en implantarse en la zona del ámbito del Sector APA-9, nos comunican que "no están interesados en participar en el proyecto APA-9 de Alicante, por no tener contemplado despliegue alguno en el ámbito de la obra".

**Cuarto.-** Para acreditar lo anteriormente señalado, adjunto al presente escrito se presenta copia del correo electrónico remitido por dicha operadora.

SOLICITO, se tenga por presentado este escrito junto con el documento adjunto.

Alicante, 10 de julio de 2018

Fdo.: Luís Sirvent Sirvent

INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L.

SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y VIARIO

CONCEJALIA DE URBANISMO

ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

## Luis de Paramo

De:

MERIN, FRANCISCO JAVIER, Vodafone Spain <francisco-

javier.merin@vodafone.com>

Enviado el:

viernes, 29 de junio de 2018 9:59

Para:

Iparamo@grupocivica.es

CC:

RODRIGUEZ, FRANCISCO, Vodafone Spain

Asunto:

RV: APA 9 ALicante

Datos adjuntos:

viales apa9.pdf

#### Estimado Sr.

Le comunicamos que Vodafone Ono SAU no está interesada en participar en el proyecto APA 9 de Alicante que nos traslada, por no tener contemplado despliegue alguno en el ámbito de la obra que nos ocupa. No obstante lo anterior, le agradecemos su interés y no descartamos colaborar en futuros proyectos que puedan plantearnos.

## Atentamente



#### **JAVIER MERIN FAUS**

Specialist Business Support
S.Program Management and OI East
Carretera de ocaña 15 03007 Alicante
+34 610513843
francisco-javier.merin@vodafone.com
vodafone.es

The future is exciting.

Ready?

 DOCUMENTO
 ÓRGANO
 REFERENCIA

 DOCUMENT ANEXAT
 URBANISMO
 \$2018103198

Código Seguro de Verificación: 9a4a313f-2840-4c84-b4c4-13d7a8a1bc9d Origen: Administración Identificador documento original: ES L01030149\_2018\_8294655 Fecha de Impresión: 08/10/2018 09:59:30

> icación puede comprobar la mentos de la Sede Electrónica

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALICANTE Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. adaletz del a firma electrónica de los documentos firmados accediendo al aj FIRMAS
1. - LUIS RODRIGUEZ ROBLES - NIF:00386617X (Jefe Servicio), 05/10/2018 14:28
2. - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. S2018103198 08/10/2018 09:42:04

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Concejalía de Urbanismo

SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y VIARIO

Su Rfa. E2018052128 N/Rfa EPUR2018000006

Asunto: Reparcelación Sector PE-APA/9

Destinatario:

INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L. Avda. Dr. Jiménez Díaz, 19 – Entlo. Pta.2

03005 ALICANTE

Con referencia al asunto indicado donde se comunica el desistimiento de la mercantil Vodafone para instalación de redes en el ámbito afectado, se adjunta seguidamente informe redactado y firmado por los técnicos municipales que se indican.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

EL JEFE DEL SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y VIARIO

EPUR2018000006

DOCUMENT ANEXAT

Código Seguro de Verificación: 9a4a313f-2840-4c84-b4c4-13d7a8a1bc9d Origen: Administración Identificador documento original: ES\_L01030149\_2018\_8294655 Fecha de impresión: 08/10/2018 09:59:30 Página 2 de 2

FRANS
1. LUIS RODRIGUEZ ROBLES - NIF:00386617X (Jefe Servicio). 05/10/2018 14:28
2.- AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. S2018103198 08/10/2018 09:42:04



## AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

#### Concejalía de Urbanismo

DOCUMENT ANEXAT	ÓRGANO URBANISMO	EPUR2018000006	
Código Seguro de Verificación: 07a2/9b7-9a1c-498a-968c-db7ff64b2952 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2018_828994 Fecha de Impresión: 031/0/2018 10:36-36	1- DANIEL BLANCO BARTOLOME - NIF. 2- LUIS RODRIGUEZ ROBLES - NIF.003	215D8364Y (Ingeniero Técnico Obras Públicas), 04/10/2018 12:56 86617X (Jefe Servicio), 04/10/2018 13:12	





#### AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Concejalia de Urbanismo servicio de estudios reovectos y viaxios

> EPUR2018000006 E2018052128

ASUNTO: Escrito presentado por la mercantil INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L. en calidad de Agente Público Urbanizador del Sector PE-APA/9 Vistahermosa, en relación con la participación en el Sector del operador de telecomunicaciones Vodafone Ono SAU.

#### INFORME:

El proyecto de urbanización del Sector PE-APA/9 Vistahermosa -actualmente en ejecución- incorpora la ejecución de la instalación de la red de telecomunicaciones correspondiente al operador ONO según se define en el capítulo 8.2 "Red de ONO" del mismo.

En el escrito de referencia, la mercantil INMOVIST comunica al Ayuntamiento que la actual operadora de esas instalaciones "Vodafone ONO SAU" les ha trasladado vía correo electrónico que "...no están interesados en participar en el proyecto APA-9 de Alicante, por no tener contemplado despliegue alguno en el ámbito de la obra..."

Por todo ello, se informa que tras la decisión de este operador de telecomunicaciones, el agente urbanizador debe trasladar a la mercantil a "Vodafone ONO SAU" que, según establece la Orden de la Alcaldía-Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Alicante, de 29 de noviembre de 2011, esta decisión de desistimiento implica la imposibilidad de obtener licencia de construcción de canalizaciones en las zonas afectadas por el ámbito de actuación del Sector APA-9 Vistahermosa, hasta transcurrido, al menos, cinco (5) años desde la fecha de recepción municipal de las obras de urbanización.

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

> EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SUPERVISIÓN

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALICANTE Este documento es una copia auténtica del validez de la firma electrónica de los docum del Ayuntamiento de Alicante

documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la ientos firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónic

EPUR2018000006

N.º EXPEDIENTE: 48/15

ANEXO Nº 6: ESCRITO PRESENTADO ANTE EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE DONDE SE ADJUNTA EL CONVENIO SUSCRITO CON LA EMPRESA GESTORA DE GAS NATURAL

Asunto: Obras de Urbanización del Sector PE-APA/9 Vistahermosa

N Rfa.: EPUR2018000006

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE IO ATENCIÓN INTEGRAL CIUDA

E2018095012
DUPLICAD CENTRADA

Luís Sirvent Sirvent, mayor de edad, con D.N.I. nº 21.389.93117/3/10omicilio en Alicante (03005), Avda. Doctor Jiménez Díaz, 19, entreplanta, BOX-3, pta. 2, C.C. Isla de Corfú, en nombre y representación de la mercantil **INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L.** provista de C.I.F.: B-53436085, en su calidad de Agente Público Urbanizador del Sector PE-APA/9 Vistahermosa del P.G.O.U. de Alicante, ante V.I. comparezco y como mejor proceda,

#### **EXPONGO:**

**Primero.**- Que por acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de marzo de 2018 fue aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Sector PE-APA/9 Vistahermosa del Plan General de Alicante.

**Segundo.-** Que el 19 de abril de 2018 se firmó Acta de Comprobación de Replanteo de las Obras de Urbanización del PAI del Sector PE-APA/9 Vistahermosa, en la cual se fijó como día de inicio de las obras de urbanización el 23 de abril de 2018.

**Tercero.-** Que en la cláusula 3ª de la anteriormente mencionada Acta de Comprobación de Replanteo de las Obras de Urbanización se estableció que "se presentará por el Agente Urbanizador los convenios con los diferentes operadores de servicios urbanos de Energía Eléctrica, Gas y Telecomunicaciones".

**Cuarto.-** Que el pasado 20 de noviembre de 2018 se suscribió el Convenio con el operador del servicio de distribución de Gas, la mercantil Nedgia Cegas, S.L..

Quinto.- Que junto con este escrito se presenta copia del anteriormente señalado Convenio.

**SOLICITO,** que se tenga por presentado este escrito y la documentación adjunta y se dé por cumplida la obligación establecida en el Acta de Comprobación de Replanteo de las Obras de Urbanización relativa a la presentación por el Agente Urbanizador del convenio con el operador de servicios urbanos de Gas.

Alicante, 5 de diciembre de 2018

Fdo.: Luís Sirvent Sirvent

INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L.

SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y VIARIO

CONCEJALIA DE URBANISMO

ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

CONVENIO PARTICULAR ENTRE LA SOCIEDAD NEDGIA CEGAS, S.A. Y INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LA URBANIZACIÓN PE/APA-09 DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALICANTE.

Alicante, a 20 de Noviembre de 2018

#### REUNIDOS

De una parte, D./Dña. LUIS SIRVENT SIRVENT, con DNI nº 21.389.931-T, en nombre y representación de INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L, con domicilio Fiscal en AVDA DOCTOR JIMENEZ DIAZ 19 - BOX-3 DE ALICANTE y con CIF nº B53436085, a partir de ahora EL PROMOTOR

Y DE OTRA PARTE, NEDGIA CEGAS,S.A. (en adelante LA DISTRIBUIDORA), provista de C.I.F. A-08009722 y en su nombre y representación, como Delegado de Nueva Edificación, D. Rafael Botella López provisto de N.I.F. 52.754.317 E según escritura inscrita en el Registro Mercantil de de Valencia, Tomo 6369, Libro 3674, Folio 163, Hoja V-24907. Constituida el 31 de diciembre de 1923. C.I.F.: A-08009722

#### **EXPONEN**

I.- Que EL PROMOTOR está llevando a cabo una actuación urbanística en el término municipal de ALICANTE ,denominada PE/APA-09 de ahora en adelante LA URBANIZACIÓN, y está interesado en el establecimiento de las infraestructuras de distribución de gas natural.

II.- Que el principal objetivo de LA DISTRIBUIDORA, es la distribución de gas natural. Por este motivo, esta entidad está interesada en extender esta actividad a LA URBANIZACIÓN, cubriendo la demanda de gas en la misma mediante la correspondiente red de distribución.

III.- Que, en consecuencia y en interés común, ambas entidades convienen la realización de las instalaciones necesarias para el establecimiento del mencionado servicio de interés general a LA URBANIZACIÓN de conformidad con los siguientes.

#### **PACTOS**

## PRIMERO. Objeto

El presente Convenio tiene por objeto regular los requisitos y condiciones que sus signatarios deben cumplir para dotar de las infraestructuras de distribución de gas natural a LA URBANIZACIÓN y los compromisos y obligaciones que asumen LA DISTRIBUIDORA y EL PROMOTOR para el establecimiento de éstas infraestructuras.

#### **SEGUNDO.** Alcance

El alcance de la distribución de gas natural a que se refiere el presente convenio está contenido en el plano adjunto (ANEXO I), que pertenece al Proyecto de distribución de gas natural llamado ZE MOP 150 mbar Sector APA 9 de Alicante ahora en adelante EL PROYECTO DE GAS, integrándose en el correspondiente Proyecto de LA URBANIZACIÓN.



## TERCERO. Ejecución

La ejecución de las instalaciones se realizará de conformidad con EL PROYECTO DE GAS, en cumplimiento de la reglamentación urbanística aplicable, el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias (Real Decreto 919/2006), el resto de normativa vigente aplicable así como de los pliegos existentes de condiciones generales y particulares de LA DISTRIBUIDORA y de EL PROMOTOR.

La ejecución del PROYECTO DE GAS, referente a las obras de naturaleza civil (demoliciones, excavaciones, rellenos, reposición de pavimentos, arquetas, protecciones, señalización etc.) será realizado por EL PROMOTOR quien sufragará los

EL PROMOTOR, a través de la empresa instaladora que designe y, de acuerdo con EL PROYECTO DE GAS, realizará a su cargo todas las obras necesarias de naturaleza mecánica (acondicionamiento y montaje de tuberías, válvulas y accesorios).

LA DISTRIBUIDORA suministrará el material de tubería necesario para la realización de la obra mecánica.

Durante el proceso constructivo, LA DISTRIBUIDORA y EL PROMOTOR reconocen la importancia de garantizar y preservar al máximo el cumplimiento de las distancias mínimas reglamentarias entre las diferentes redes de servicios que se integren en el Proyecto de LA URBANIZACIÓN.

En el marco de atención preferente que se confiere a este aspecto, el PROMOTOR planificará los trabajos de tal forma que la obra mecánica correspondiente a EL PROYECTO DE GAS sea preferiblemente realizada una vez instaladas las conducciones, cables o tuberías de las otras redes de servicios.

La ejecución de las acometidas a las fincas que ya hayan realizado la solicitud de suministro, podrán ser realizadas cuando se ejecute la canalización y exigirá la conexión de las mismas al tubo de entrada de la instalación receptora acabada con un tapón soldado.

Las acometidas que no se realicen con anterioridad a la recepción de la red, serán ejecutadas en su día por LA DISTRIBUIDORA, mediante acuerdo bilateral entre los promotores y LA DISTRIBUIDORA.

## CUARTO. Inicio y ejecución del Proyecto

- EL PROMOTOR comunicará formalmente a LA DISTRIBUIDORA el inicio de la ejecución del PROYECTO DE GAS, con una antelación mínima de un mes y máxima de dos meses, mediante un escrito al efecto que incluirá lo siguiente:
- Fecha prevista de inicio de las obras y programa básico de ejecución relacionado con las obras de urbanización.
- Contratista principal de las obras de urbanización y de la obra Civil del PROYECTO
- Director Facultativo de las Obras de urbanización y de la obra civil del PROYECTO DE GAS a quien EL PROMOTOR le habrá encargado, además, la supervisión de la

obra civil necesaria para la construcción de las instalaciones del PROYECTO DE GAS, así como la supervisión del cumplimiento de las condiciones reglamentarias desde la construcción de las instalaciones de distribución de gas hasta la finalización de las obras de la urbanización.

- Coordinador de Seguridad de las obras de urbanización y de la obra civil de la canalización de gas a quién EL PROMOTOR le habrá encargado la necesaria coordinación con el Coordinador de Seguridad nombrado por LA DISTRIBUIDORA para la ejecución de la obra mecánica.

LA DISTRIBUIDORA, como propietaria de las instalaciones de distribución de gas, y por la singularidad de éstas, podrá realizar a su cargo, cuando lo estime conveniente, los controles de calidad oportunos durante la ejecución de las obras de la urbanización hasta su finalización, incluyendo la posibilidad de efectuar catas de reconocimiento. En el caso de que en alguno de los controles de calidad efectuados se detectasen incumplimientos de las condiciones definidas en el proyecto y reglamentos aplicables, estos serán corregidos según sea el origen del incumplimiento, a cargo del PROMOTOR para obras de naturaleza mecánica y obras de naturaleza civil, efectuándose las comunicaciones a los Directores Facultativos correspondientes.

#### QUINTO, Tramitación

LA DISTRIBUIDORA será responsable de la gestión de la licencia municipal para la instalación de la obra mecánica del PROYECTO DE GAS, y llevará a cabo la preceptiva tramitación y legalización ante el órgano competente en materia de energía, incluyendo la autorización administrativa, realización, si fuese necesario, de pruebas oficiales y obtención de actas de puesta en servicio.

Complementariamente EL PROMOTOR será el responsable de la gestión de la licencia de obras de la obra civil del PROYECTO DE GAS interior de la urbanización, así como de cualquier otra autorización que se requiera en este ámbito o su ejecución, ante la administración Autonómica, Municipal, o ante cualquier entidad privada.

## SEXTO. Recepción de las instalaciones

Una vez acabadas las Obras de urbanización, EL PROMOTOR Y LA DISTRIBUIDORA confeccionarán y firmarán El ACTA DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL (modelo ANEXO II) aportando cada uno la siguiente documentación:

## EL PROMOTOR entregará a LA DISTRIBUIDORA:

- Certificado Final de Obra, redactado por el Director Facultativo de la Obra Civil, que incluirá los trabajos de la obra civil realizados en la canalización de gas, y la supervisión del cumplimiento de las condiciones reglamentarias de la instalación de distribución de gas natural a lo largo de la obra, y hasta la finalización de LA URBANIZACIÓN.
- Si es necesario la documentación relativa a la servidumbres de paso necesarias y cesión del suelo, para que LA DISTRIBUIDORA pueda efectuar la explotación y el mantenimiento de la red de gas instalada. 12 ZAMALHEGA NI ENCLERA VINCENVOMA

LA DISTRIBUIDORA entregará al PROMOTOR:



2

3

- Copia del Certificado Final de Obra, redactado por la Dirección Facultativa nombrada por LA DISTRIBUIDORA para la ejecución de la Obra Mecánica.

Por necesidades operativas de la distribución de gas a la zona geográfica, LA DISTRIBUIDORA podrá poner en servicio, total o parcialmente las instalaciones de gas del PROYECTO DE GAS, antes de la finalización de las obras de urbanización, siempre que se haya informado al Coordinador de Seguridad y al Director Facultativo de la Urbanización.

Hasta el momento de la firma por ambas partes del ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL, EL PROMOTOR será el responsable de los daños y perjuicios que se produzcan en la medida que le corresponda. Después de la firma del acta de finalización de las obras, LA DISTRIBUIDORA será responsable de la instalación en la medida que resulta de la reglamentación vigente.

## SÉPTIMO. Obligaciones

Cuantas obligaciones y derechos se contienen en este convenio, deberán sertransmitidos efectivamente por EL PROMOTOR a cualquier continuador legal que pueda resultar, incluso en forma parcial y también temporal con motivo de disolución, cesión, segregación u otras causas, del citado dominio. Previamente a la transmisión deberá ser comunicado a LA DISTRIBUIDORA a efectos de su conocimiento

## OCTAVO. Cesión

LA DISTRIBUIDORA podrá, en cualquier momento y previa comunicación AL PROMOTOR, ceder a terceros o cualquier empresa del grupo de LA DISTRIBUIDORA los derechos y obligaciones que le correspondan en virtud del presente Convenio.

## NOVENO. Interpretación y cumplimiento

Para cuantas cuestiones puedan surgir respecto a la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, ambas partes se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de Madrid renunciando a cualquier otro posible fuero. La elevación, en su caso, a escritura pública del presente Convenio se hará a requerimiento de cualquiera de las partes, siendo todos los gastos que se originen abonados a partes iguales.

Y para que conste, en prueba de conformidad se firma el presente convenio por ejemplar duplicado, al lugar y fecha que consten en el encabezamiento.

**EL PROMOTOR** 


INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L.

Representante de EL PROMOTOR Avda, Doctor Jir vénez Díaz, 19

Entreplanta - Box 3 - Puerta 2 - C.C. Isla de Corfú 03005 ALICANTE LA DISTRIBUIDORA

Representante de LA DISTRIBUIDORA


ANEXO 1. PLANO REDES DISTRIBUCIÓN







## ANEXO 2. PLANO SITUACIÓN



ANEXO 3. MEMORIA TÉCNICA

## ESTUDIO DE SUMINISTRO ZONAS DE EXPANSIÓN PE.02196.ES FO.04

Dimensionamiento

álisi

Sr. Germán Pérez Gimenez (Levante Sur)

De:

Análisis y Dimensionamiento Red

Fecha:

28 de Septiembre de 2018

Asunto:

ZE MOP 150 mbar Sector "APA 9" de Alicante (Comunidad valenciana)

#### 1.- Datos base

Código estudio SIGEP:

18-1119 03014000000 (ALICANTE) 05/07/2018

Código INE: Fecha solicitud:

Provincia/Comunidad/Zona: Estudio base de referencia:

Alicante/Comunidad Valenciana/Levante
PP redes MOP 4 bar y MOP 150 mbar de Alacant y entorno
(Com. Valenciana) (SIGEP 18-0069).
23/03/2018
ERM-15.24.-089A (RABASSA)
MOP 150 mbar
50 mbar

Fecha estudio base: ERM Primaria:

Rango de presión: Presión de garantía:

50 mbar

## 2.- Previsión de consumos

	T!	%	2 AÑOS		5 AÑOS		20 AÑOS	
Zona de expansión	Tipo caldera	calef	PS	consumo m³(n)/h	PS	consumo m³(n)/h	PS	consumo m³(n)/h
Mercado doméstico	20/20	30%	200	59	500	149	1391	413
Mercado comercial								
Mercado industrial					A CANCELL			
Total	Т-	- 1	200	59	500	149	1.391	413

PCS medio de referencia para cálculo en kWh: 10.000 Kcal/m³(n).

## 3.- Solución Técnica

La Solución Técnica se expone en el plano adjunto detallando el trazado de la red y su dimensionado.

#### 4.- Estadística infraestructura

#### Red MOP 150 mbar


Diám/Mat	Metros
PE-160	2.065
PE-110	177
PE-90	8.505


TOTAL	10.747
-------	--------


Explotación y Control de Energía

v. 22.01.2018

PROYECTO REFUNDIDO







Presupuesto	narcial nº 1	I RFD	DF	GAS	3

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
.1	Pa	ENTRONQUE DE LA RED DEL PROYECTO CON LA RED E INCLUSO MANIOBRAS DE CIERRE Y REALIMENTACION A	•	•	
		Total PA	2,000	576,97	1.153,94
.2	MI	Tubería para gas propano de polietileno, de 90mm de diá amarillo, incluso p/p de juntas, piezas especiales y valvu misma, colocación de la tubería, relleno de arena de artificiales, colocada.	ilería, cama de arena de	20cm, rasanteo de la	
		Total MI:	7.285,000	25,30	184.310,50
1.3	МІ	Tubería para gas propano de polietileno, de 110mm de diamarillo, incluso p/p de juntas, piezas especiales y valvumisma, colocación de la tubería, relleno de arena de artificiales, colocada.	llería, cama de arena de	20cm, rasanteo de la	
		Total MI:	1.070,000	28,90	30.923,00
1.4	MI	Tubería para gas propano de polietileno, de 160mm de color amarillo, incluso p/p de juntas, piezas especiales y v de 20cm, rasanteo de la misma, colocación de la tuber relleno con zahorras artificiales, colocada.	/alvulería, excavación en	zanja, cama de arena	
		Total MI:	1.615,000	30,32	48.966,80
1.5	Ud	Tapón de cierre de 160 mm de diámetro, fabricado en PE/a tubería.	AD en presión nominal P	N-16, incluso soldado	
		Total Ud:	4,000	83,34	333,36
1.6	Ud	Válvula de esfera para gas natural, roscada, cuerpo de fui diámetro, totalmente instalada.	ndición y bola de acero in	noxidable de 1 1/2" de	
		Total Ud:	19,000	53,73	1.020,87
1.7	Ud	Arqueta de 40x40 normalizada Nedgia de 40x40			
		Total Ud:	12,000	95,00	1.140,00
1.8	M2	Demolición de pavimentos de aceras existentes por me carga y transporte a vertedero de escombros (incluso can		o base de hormigón,	
		Total M2:	278,000	10,59	2.944,02
1.9	M2	Solera de 15cm de espesor, realizada con hormigón le vertido con canaletas o bombeado, incluso p.p. de jur encofrado parapasta en laterales de alineación con fachac	ntas, aserrado de las m		
		Total M2:	278,000	14,14	3.930,92
1.10	M2	Firme tipo T3 formado por 20 cm de zahorra artificial, rieg 8 cm de espesor aglomerado asfáltico G-25 árido calizo t espesor aglomerado asfáltico G-20 árido calizo tendido e 1 (0,6KG/M2) en las dos capas asfálticas y capa de 5 cm o porfídico (2,5 T/m3). Incluido betún y filler.	endido en caliente (2,5 T/ n caliente (2,5 T/m3), rieg	/m3), capa de 5 cm de jo de adherencia EAR	
		Total M2:	89,000	15,12	1.345,68
1.11	М3	Base granular de zahorra artificial, colocada con motoniv P.M.	eladora, compactación d	el material al 98% del	
		Total M3:	23,000	16,41	377,43
1.12	Pa	ENTRONQUE DE LA RED DEL PROYECTO CON LA RED E CON MANTENIMIENTO DEL SERVICIO, INCLUSO TRABA DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN DE POZO, RELLENO Y RE	JOS DE APOYO DE OBRA	A CIVIL, DEMOLICIÓN	
		Total PA:	2,000	2.450,00	4.900,00
		Total pres	upuesto parcial nº 1 R	ED DE GAS :	281.346,52

PROYECTO CONSTRUCCIÓN APA-9. MAYO 2003 Página

# Presupuesto de ejecución material

1 RED DE GAS		281.346,52
	Total:	281.346.52

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN APA-9. MAYO 2003 Pág