

DGSP	ANEXO TÉCNICO COMPLEMENTARIO AL PROCEDIMIENTO A02-P05 SAM ADOPCION DE MEDIDAS ESPECIALES ante incendios y episodios de lluvias intensas	IT01_A02_P05_SAM
		Rev. 0 (03_08_26)
		Página 1 de 3

ASSUMPTE: ACTUACIONS DE SEGUIMENT A REALITZAR PER L'OPERADOR DESPRÉS D'UN INCENDI

1. Actuacions durant les primeres setmanes

1.1. Vigilància de la qualitat de l'aigua

- Continuar amb els controls diaris de clor residual i terbolesa en diferents punts de la xarxa.
- Intensificar l'observació de possibles canvis en color, olor o sabor de l'aigua.
- Verificar el correcte funcionament dels sistemes de tractament i desinfecció.

1.2. Seguiment d'infraestructures afectades

- Realitzar inspeccions periòdiques de les infraestructures potencialment afectades per l'incendi, especialment brolladors i captacions superficials i altres elements sensibles.
- Comprovar la possible afecció per arrossegaments de cendres, sediments o matèria orgànica procedents de les zones cremades.
- En aquells sectors on s'hagen emprat retardants de llarga duració, valorar possibles afeccions derivades del seu arrossegament cap a les captacions o altres infraestructures.

1.3. Gestió d'incidències

- Investigar qualsevol reclamació relacionada amb alteracions organolèptiques o incidències en el subministrament.
- Comunicar per procediment habitual a l'autoritat sanitària qualsevol resultat analític anòmal o circumstància que pugui afectar la qualitat de l'aigua.

ASUNTO: ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO A REALIZAR POR EL OPERADOR TRAS UN INCENDIO

1. Actuaciones durante las primeras semanas

1.1. Vigilancia de la calidad del agua

- Continuar con los controles diarios de cloro residual y turbidez en distintos puntos de la red.
- Intensificar la observación de posibles cambios en color, olor o sabor del agua.
- Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de tratamiento y desinfección.

1.2. Seguimiento de infraestructuras afectadas

- Realizar inspecciones periódicas de las infraestructuras potencialmente afectadas por el incendio, especialmente manantiales y captaciones superficiales y otros elementos sensibles.
- Comprobar la posible afección por arrastres de cenizas, sedimentos o materia orgánica procedentes de las zonas quemadas.
- En aquellos sectores donde se hayan empleado retardantes de larga duración, valorar posibles afecciones derivadas de su arrastre hacia las captaciones u otras infraestructuras.

1.3. Gestión de incidencias

- Investigar cualquier reclamación relacionada con alteraciones organolépticas o incidencias en el suministro.
- Comunicar por procedimiento habitual a la autoridad sanitaria cualquier resultado

DGSP	ANEXO TÉCNICO COMPLEMENTARIO AL PROCEDIMIENTO A02-P05 SAM ADOPCION DE MEDIDAS ESPECIALES ante incendios y episodios de lluvias intensas	IT01_A02_P05_SAM
		Rev. 0 (03_08_26)
		Página 2 de 3

2. Actuacions de seguiment durant els mesos posteriors

2.1. Vigilància de possibles efectes diferits de l'incendi

- Mantindre el seguiment de les captacions, especialment després d'episodis de precipitació que puguin afavorir processos d'erosió i escorrentia des de les zones afectades per l'incendi.
- Avaluar la possible influència de cendres, matèria orgànica i productes emprats en les labors d'extinció sobre la qualitat de l'aigua bruta.
- En aquells sectors on s'hagen emprat retardants de llarga duració, valorar la seua possible incidència sobre la qualitat de l'aigua en cas d'arrossegament cap a les captacions.

2.2. Seguiment de paràmetres indicadors

- Realitzar seguiment de l'evolució de paràmetres com a conductivitat, carboni orgànic total (COT), amoni, nitrats i fosfats.
- Valorar controls complementaris quan existisquen indicis d'afecció per cendres, productes de combustió o retardants emprats en l'extinció.

2.3. Vigilància del tractament i la desinfecció

- Avaluar possibles canvis en la demanda de desinfectant associats a modificacions de la qualitat de l'aigua bruta.
- Valorar, quan es detecten increments de matèria orgànica o canvis significatius en l'aigua de la captació, el seguiment de subproductes de desinfecció, inclosos trihalometans o altres compostos derivats del procés de desinfecció.

2.4. Mesures de contingència

- Mantindre actualitzats els plans d'actuació i comunicació.

analítico anómalo o circunstancia que pueda afectar a la calidad del agua.

2. Actuaciones de seguimiento durante los meses posteriores

2.1. Vigilancia de posibles efectos diferidos del incendio

- *Mantener el seguimiento de las captaciones, especialmente tras episodios de precipitación que puedan favorecer procesos de erosión y escorrentía desde las zonas afectadas por el incendio.*
- *Evaluar la posible influencia de cenizas, materia orgánica y productos empleados en las labores de extinción sobre la calidad del agua bruta.*
- *En aquellos sectores donde se hayan empleado retardantes de larga duración, valorar su posible incidencia sobre la calidad del agua en caso de arrastre hacia las captaciones.*

2.2. Seguimiento de parámetros indicadores

- *Realizar seguimiento de la evolución de parámetros como conductividad, carbono orgánico total (COT), amonio, nitratos y fosfatos.*
- *Valorar controles complementarios cuando existan indicios de afección por cenizas, productos de combustión o retardantes empleados en la extinción.*

2.3. Vigilancia del tratamiento y la desinfección

- *Evaluar posibles cambios en la demanda de desinfectante asociados a modificaciones de la calidad del agua bruta.*
- *Valorar, cuando se detecten incrementos de materia orgánica o cambios significativos en el agua de la captación, el seguimiento de subproductos de*

DGSP	ANEXO TÉCNICO COMPLEMENTARIO AL PROCEDIMIENTO A02-P05 SAM ADOPCION DE MEDIDAS ESPECIALES ante incendios y episodios de lluvias intensas	IT01_A02_P05_SAM
		Rev. 0 (03_08_26)
		Página 3 de 3

- Mantindre disponibles els recursos alternatius previstos per al proveïment en cas d'incidència, garantint que les captacions alternatives contenen amb una caracterització analítica actualitzada i que les cisternes o depòsits mòbils complisquen els requisits tecnosanitaris establits en la normativa vigent i es troben inclosos en el cens autonòmic de cisternes i depòsits mòbils per a subministrament d'aigua de consum.

Les actuacions descrites tenen per objecte complementar els controls habituals sobre les zones d'abastiment afectades i reforçar la vigilància sanitària del subministrament, amb la finalitat de verificar el manteniment de l'aptitud de l'aigua de consum i avaluar possibles afeccions derivades de l'incendi.

desinfección, incluidos trihalometanos u otros compuestos derivados del proceso de desinfección.

2.4. Medidas de contingencia

- *Mantener actualizados los planes de actuación y comunicación.*
- *Mantener disponibles los recursos alternativos previstos para el abastecimiento en caso de incidencia, garantizando que las captaciones alternativas cuentan con una caracterización analítica actualizada y que las cisternas o depósitos móviles cumplan los requisitos técnico-sanitarios establecidos en la normativa vigente y se encuentren incluidas en el censo autonómico de cisternas y depósitos móviles para suministro de agua de consumo.*

Las actuaciones descritas tienen por objeto complementar los controles habituales sobre las zonas de abastecimiento afectadas y reforzar la vigilancia sanitaria del suministro, con el fin de verificar el mantenimiento de la aptitud del agua de consumo y evaluar posibles afecciones derivadas del incendio.